
PRZEDMIAR

NAZWA ZAMÓWIENIA:	Wykonanie okablowania, montaż urządzeń i uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego
Adres / lokalizacja:	Boisko "ORLIK" al. Jana Pawła II nr. 12, 86-105 Świecie
ZAMAWIAJĄCY:	Centrum Sportu i Rekreacji
Adres:	ul. Sienkiewicza 18, 86-100 Świecie

Data opracowania przedmiaru robót: 25-kwi-2024

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr pozycji	Kod pozycji	Nr STWiORB	Opis robót i obliczenia	j.m.	Ilość / liczba
PRZEDMIAR:					
1	KNR AT-28 0110-03		Montaż szaf dystrybucyjnych wiszących o masie 6-12 kg - Szafa RACK 9U wym. 600x450mm wisząca, zamykana na klucz, drzwi przeszkłone 1 1,000 RAZEM	kpl. kpl.	 1,000
2	KNR AT-14 0110-03		Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel wentylacyjny 1U z termostatem 1 1,000 RAZEM	kpl. kpl.	 1,000
3	KNR AT-14 0110-04		Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca 8 x 230V+Pe z wbudowanym ochronnikiem przepięć 1 1,000 RAZEM	kpl. kpl.	 1,000
4	KNR AT-14 0110-05		Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - półka stała 2U, głębokość półki 450mm 2 2,000 RAZEM	kpl. kpl.	 2,000
5	KNR AT-14 0110-07		Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne - Switch 8xPoE/PoE+, 2 porty GE Uplink, niezarządzalny, 48VDC 1 1,000 RAZEM	kpl. kpl.	 1,000
6	KNR AL-01 0503-04		Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu. Rejestrator typu NVR 8 kanałowy, H.265, 2 dyski min. 4TB 1 1,000 RAZEM	szt. szt.	 1,000
7	KNR AL-01 0501-03		Montaż elementów systemu telewizji użytkowej. Monitor cyfrowy 21,5" z wyjściem 1 x VGA + 1 x HDMI 1 1,000 RAZEM	szt. szt.	 1,000
8	KNR AL-01 0501-02		Montaż elementów systemu telewizji użytkowej. Kamera bullet IP 5 Mpix, IP67, WDR, IVS z obiektywem 2.8mm montowana na słupie za pośrednictwem dedykowanej puszkii montażowej oraz dedykowanego uchwytu słupowego. 4 4,000 RAZEM	szt. szt.	 4,000
9	KNR AL-01 0504-08		Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - nadajnik/odbiornik transmisji cyfrowej sygnałów video instalowany na słupie oraz budynku. Transmisja obrazu z kamer do budynku. 3 3,000 RAZEM	szt. szt.	 3,000
10	KNR AL-01 0506-01		Uruchomienie systemu CCTV - linia transmisji wizji z kamer IP 4 4,000 RAZEM	linia linia	 4,000
11			Analiza własna - Wykonanie niezbędnego okablowania elektrycznego oraz informatycznego dla potrzeb CCTV. 1 1,000 RAZEM	kpl. kpl.	 1,000