


1. INHALACJA
2. GALWANOBOROWNIA (okłady borowinowe)
3. GALWANOBOROWNIA (okłady borowinowe)
4. MIEJSCE DO PRZYGOTOWANIA BOROWINY  
piec, okap, umywalka
5. POLE MAGNETYCZNE
6. ELEKTROTHERAPIA
7. ULTRADZWIĘKI
8. LASER
9. LASER
10. LAMPY

RZUT POMIESZCZEŃ - ZAKRES PRAC REMONTOWYCH SKALA 1:50



STUDIO MB

Nowy Sącz, ul. Lwowska 319, tel 606-439-735, e-mail: basiaga@studio-mb.pl

temat: REMONT POMIESZCZEŃ FIZJOTERAPII W  
BUDYNKU STARYCH ŁAZIENEK MINERALNYCH W  
KRYNICY ZDROJU

adres:

dz.nr ew. 1926/5,obr. Krynica Zdrój  
ul. Nowotarskiego 9/4, 33-380 Krynica Zdrój

inwestor:

"Uzdrowisko Krynica-Żegiestów "S. A.  
ul. Nowotarskiego 9/4, 33-380 Krynica Zdrój

nazwa rysunku:

RZUT PARTERU

PROJEKT BUDOWLANY - ARCHITEKTURA

projektant:

mgr inż. arch. Mariusz Basiaga  
nr upr. bud. MPOIA/130/2008

nr str.

25

UWAGI I ZAKRES PRAC REMONTOWYCH

- Należy zdemontować wszystkie płytki ceramiczne na ścianach, uzupełnić braki w tynkach, tynki częściowo uszkodzone należy skuć i położyć nowe. Należy wykonać gładzie gipsowe na powierzchni ścian.
- Ściany do wysokości 2,0 m będą pokryte wykładzinami ściennymi zmywalnymi - typu Tarkett lub równoważnymi. Ściany przy umywalkach będą pokryte płytkami ceramicznymi ściennymi.
- Istniejące posadzki z płytek ceramicznych należy zdemontować. Należy wykonać warstwy wyrównujące i ułożyć nową nawierzchnię z płytek gresowych lub ceramicznych o nawierzchni antypoślizgowej.
- Na części pomieszczeń znajdują się istniejące sufity podwieszane kasetonowe, należy je zdemontować i wykonać nowe sufity podwieszane kasetonowe na całości pomieszczeń.
- Projektuje się aranżację wnętrza z zastosowaniem parawanów stałych z płyt HPL. GRubość ścianek parawanów z płyt HPL należy dostosować do wymogów producenta. Parawany będą montowane na stałe do posadzek i ścian.
- Przy okazji remontu nawierzchni posadzek należy wymienić na tych fragmentach instalację kanalizacji sanitarnej (odpływ z umywalk) oraz instalację wodociagową (zasilanie umywalk w wodę).
- Wewnątrz pomieszczeń fizjoterapii projektuje się remont / wymianę instalacji elektrycznej.

NR 1 - Wymiana drzwi wewnętrznych na drzwi drewniane płycinowe. Należy zwrócić uwagę na to, że drzwi powinny mieć światło przejścia minimum 90/200 cm. Światło przejścia po otwarciu drzwi nie mogą pomniejszać zawiasy, skrzydło drzwi, klamka itp. Drzwi należy wyposażyć w samozamykacz.

NR 2 - Wymiana grzejników co, bez ingerencji w istniejącą instalację centralnego ogrzewania. Grzejniki montowane w istniejącej wnęce podokiennej. Wymiana parapetów. Projektuje się parapety z pcv w kolorze białym.

NR 3 - Wymiana umywalk, ściana przy umywalce na szerokości 80 cm i wys. 2,0 m pokryta płytkami ceramicznymi.

NR 3.1 - Na szerokości całej ściany płytki ceramiczne do wys. 2,0 m.

