

ACB – Architektura
Anita Chrzanowska-Bac
Kazimierza Jeżewskiego 11
28-300 Jędrzejów
tel. 502-599-085

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja dworku "Zacisze" w Miechowie, wraz z instalacją odgromową i modernizacją ogrodzenia
ADRES INWESTYCJI : dz. ewid. nr. 2214/3, 1358/3, 2196/1, 2196/7 Miechów, gm. Miechów
INWESTOR : Gmina Miechów
ADRES INWESTORA : ul. H. Sienkiewicza
32-200 Miechów
BRANŻA : BUDOWLANA

JEDNOSTKA KOSZTORYSOWA : mgr inż. arch. Anita Chrzanowska-Bac
mgr inż. Szymon Koł
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Aleksander Koł
DATA OPRACOWANIA : 27.08.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27.08.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Modernizacja dworku "Zacisze" w Miechowie, wraz z instalacją odgromową i modernizacją ogrodzenia					
1		Dworek			
1	TZKNC N-K/III d.1 t.01-a.01	Wstępne badanie obiektu (prosty)	obiekt		
		1	obiekt	1,0000	
				RAZEM	1,0000
2	TZKNC N-K/III d.1 t.01-a.03	Inwentaryzacja obiektu i wstępny opis (prosty)	obiekt		
		1	obiekt	1,0000	
				RAZEM	1,0000
3	TZKNC N-K/III d.1 t.01-a.08	Skompletowanie dokumentacji fotograficznej wraz z opisem (prosty)	obiekt		
		1	obiekt	1,0000	
				RAZEM	1,0000
4	KNR-W 4-01 d.1 0545-07	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kotłowni, gzymsów itp. z blachy ocynkowanej nadającej się do użytku 1,20*(2*0,42+2*0,77)	m ²		
			m ²	2,8560	
				RAZEM	2,8560
5	TZKNCB V - d.1 229	Rozbiórka gontu podwójnego - pochyl.potaci do 85 % poz.6	m ²		
			m ²	230,5252	
				RAZEM	230,5252
6	TZKNCB VI - d.1 131	Czasowe zabezpieczenie odkrytych potaci dachowych z płyt pilśniowych impregnowanych gr. 5 mm na istniejącym deskowaniu wraz z rozebraniem zabezpieczenia poz.7	m ²		
			m ²	230,5252	
				RAZEM	230,5252
7	TZKNCB VI - d.1 31	Krycie dachu gontami z rowkiem na gotowym tacczeniu, z wysunięciem szeregu grzbietowego, przycięciem gontów w narożach i zagłębieniach [Gont zaimpregnowany ciśnieniowo preparatem przeciwegrybicznym, przeciwwilgociowym, NRO bez seków] 2*2*(7,94*0,70/cos(61))+2*7,94*1,85/cos(61)+2*PoleTrójkąta(1,80;1,85/cos(51))+2*11,20*1,85/cos(51)+2*PoleTrójkąta(2,40;2,40/cos(51))+2*2*PoleTrójkąta(0,39;0,77/cos(47))+2*2*PoleTrójkąta(2,14;1,80/cos(47))+2*2*PoleTrójkąta(4,49;2,40/cos(47))	m ²		
			m ²	230,5252	
				RAZEM	230,5252
8	KNR 4-01 d.1 0631-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków [Impregnacja więźby preparatem przeciwegrybicznym, przeciwwilgociowym, NRO] poz.7 2*8,00/0,60*4*0,14*0,70/cos(61) 2*11,00/0,60*4*0,14*1,85/cos(61) 2*15,00/0,60*4*0,14*2,40/cos(51) 2*0,20*0,20*(2*8,00+2*11,20+2*15,20)	m ²		
			m ²	230,5252	
			m ²	21,5617	
			m ²	78,3538	
			m ²	106,7819	
			m ²	5,5040	
				RAZEM	442,7266
9	KNR-W 2-02 d.1 0517-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - montaż z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku [Montaż uprzednio zdemontowanego opierzenia komina, materiał z demontażu - blacha ocynkowana] poz.4	m ²		
			m ²	2,8560	
				RAZEM	2,8560
10	TZKNCB VII - d.1 151 analiza indywidualna	Oczyszczanie powierzchni do 5 m2 elementów drewnianych z usunięciem warstwy za- grzybionej przy zast.szczotek teflonowych [Oczyszczenie powierzchni drewna belek] poz.12	m ²		
			m ²	123,0572	
				RAZEM	123,0572
11	TZKNCB VIII d.1 01-01	Tynki zewn.kat.III o pow.do 1 m2 z przygotowaniem zaprawy wap. lub cem.-wap. [Usunięcie pokruszonej zaprawy uszczelniającej belki, uzupełnienie ubytków zaprawy uszczelniającej belki wykonanych z gliny z dodatkiem spoiwa (np. wapna) oraz pakut konopnych, uzupełnienie należy wykonać naśladowczo do zachowanych na obiekcie] 90,00	m ²		
			m ²	90,0000	
				RAZEM	90,0000
12	TZKNC N-K/V d.1 t.16-a.01	Warstwa ochronno-dekoracyjna, bezbarwna - preparat tradycyjny	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		123,0572	m ²	123,0572	
				RAZEM	123,0572
13	KNR 2-02 r.16 d.1 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:5,6,7,10)	m-g		
				RAZEM	245,5750
14	KNR 9-19 d.1 0101-04 analiza indywidualna	Fumigacja - Zabezpieczenie obiektu , gazowanie silnie toksyczne gazem, odwietrzenie i zdjęcie zabezpieczeń; 5	doby doby	 5,0000	
				RAZEM	5,0000
15	d.1 analiza indywidualna	Dokumentacja powykonawcza 1	kpl kpl	 1,0000	
				RAZEM	1,0000
2		Ogrodzenie			
16	TZKNBK V - d.2 229	Rozbiórka gontu podwójnego - pochyl.potaci do 85 % poz.18	m ² m ²	 17,5000	
				RAZEM	17,5000
17	TZKNBK V - d.2 138	Wymiana łacenia dachów przy odstępie do 16 cm poz.18	m ² m ²	 17,5000	
				RAZEM	17,5000
18	TZKNBK VI - d.2 31	Krycie dachu gontami o szer. 8 cm z rowkiem na gotowym łaczeniu, z wysunięciem szeregu grzbietowego, przycięciem gontów w narożach i zagłębieniach, dł. gontów 40 cm [Daszki na słupkach - Gont zaimpregnowany ciśnieniowo preparatem przeciwegrzybicznym, przeciwwilgociowym, bez sęków] 17,50	m ² m ²	 17,5000	
				RAZEM	17,5000
19	ZKNR C-2 d.2 0101-03	Przygotowanie podłoża - odgrzybienie powierzchni ścian poz.20	m ² m ²	 35,0000	
				RAZEM	35,0000
20	TZKNBK XV d.2 0103-02	Pobielenie powierzchni otynkowanych z dodaniem koloru i zagruntowaniem - dwukrotnie [Odmalowanie słupków murowanych] 35,00	m ² m ²	 35,0000	
				RAZEM	35,0000
21	KNR-W 2-02 d.2 1031-01 analiza indywidualna	Ogrodzenia, przęsta, furtki i bramy drewniane [Wymiana przęseł, bramy i furtki z drewna modrzewiowego wraz z impregnacją] 60,00	mb mb	 60,0000	
				RAZEM	60,0000