

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNR 2-01 d.1 0119-04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim 0,264	km		
			km	0,264	
				RAZEM	0,264
2	KNR 2-31 d.1 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV Krotność = 2 264*5,1	m ²		
			m ²	1 346,400	
				RAZEM	1 346,400
3	KNR 2-01 d.1 0206-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z wywozem urobku 125	m ³		
			m ³	125,000	
				RAZEM	125,000
2		Podbudowy			
4	KNR 2-31 d.2 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 264*5,1	m ²		
			m ²	1 346,400	
				RAZEM	1 346,400
3		Nawierzchnia			
5	KNR 2-01 d.3 0129-03	Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych ażurowych o powierzchni 1 szt. do 1 m2 264*4+4	m ²		
			m ²	1 060,000	
				RAZEM	1 060,000
4		Roboty wykończeniowe			
6	KNR 2-31 d.4 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - pobocza z gruzu betonowego 264*0,3*2	m ²		
			m ²	158,400	
				RAZEM	158,400