



Legenda:

- oś jezdni
- granica opracowania
- 40 - działki pod inwestycję
- krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm
- opornik betonowy 12x25 cm
- ściek z dwóch rzędów kostki brukowej grubości 8 cm
- istniejący ściek z kostki brukowej
- nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm (szarej)
- nawierzchnia zjazdu z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm (grafitowej)
- nawierzchnia dojeżdż do furtek z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm (szarej)
- zielen
- B-20 prj - znaki pionowe projektowane
- B-20 ist - znaki pionowe istniejące

Wykonawca			Zamawiający		
ESPEJA BIURO PROJEKTOWE Espeja biuro projektowe ulica Górnioślaska 8/13 62-800 Kalisz			 Miejski Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim ulica Zamenhofska 2b 63-400 Ostrów Wielkopolski		
Data opracowania 12.2022			Tytuł zadania:	Budowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego na ul. Kruczej w Ostrowie Wielkopolskim	
			Stadium	Stała Organizacja Ruchu	
Skala 1:500			Tytuł rysunku	Plan Sytuacyjny	
Branża	Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Nr Rys 2.0
Drogowa	Projektant	mgr inż. Michał Suchecki	WKP/0488/PoOD/21		