

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Awaryjny remont drogi nr inw. 242/663
ADRES INWESTYCJI : Leśnictwo Reszel
INWESTOR : Nadleśnictwo Mrągowo
ADRES INWESTORA : ul. Warszawska 49, 11-700 Mrągowo
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Przemysław Zieliński
DATA OPRACOWANIA : 26.07.2021

Droga nr inw. 242_663

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0114-07 z.o. 2.12. 9901- 02 0114-08	Uzupełnienie istniejącej nawierzchni z kruszywa łamanego 0-31,5 mm, - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 30 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m <szerokość>0,4*<długość>225	m ² m ²	 90,000	 90,000
				RAZEM	90,000
2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie nawierzchni <długość>225*<szerokość>4,0	m ² m ²	 900,000	 900,000
				RAZEM	900,000