

1 — PANEL DACHOWY ELEGANT FIRMY BALEXMETAL
ŁATY 35mmx50mm co 250mm
KONTRŁATY 25mmx45mm
MEMBRANA STRUKTURALNA AQ METAL 8mm
PREFABRYKOWANY WIĄZAR DESKOWY
WEŁNA MINERALNA 25cm
FOLIA PAROIZOLACYJNA 0,2mm
PŁYTY K. GIPSOWE RIDURIT 15mm NA RUSZCIE SYSTEMOWYM 27mm

3 — WYKŁADZINA RULONOWA 3,2mm
JASTRYCH CEMENTOWY 4cm, ZBROJONY WŁUKNEM POLIPROPYLENOWYM
FOLIA IZOLACYJNA 0,50mm
PŁYTY STEINODUR PSN LD 10cm
FOLIA IZOLACYJNA 0,50mm
WYLEWKA BETONOWA C12/15 10cm
PODSYPKA ZAGĘSZCZANA WARSTWAMI Is>0,95

4 — KOSTKA BETONOWA 6cm
PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA 1/5 10cm
PODSYPKA ZAGĘSZCZANA WARSTWAMI Is>0,95

6 — STYROPIAN SAMOGASNĄCY EPS70 15cm W SYSTEMIE BSO
GAZOBETON ODM.700 24cm
STYROPIAN SAMOGASNĄCY EPS70 15cm W SYSTEMIE BSO

7 — TYNK CIENKOWARSTWOWY FOVEO TECH Z WYPRAWĄ ELEWACYJNĄ 1cm
STYROPIAN SAMOGASNĄCY EPS70 15cm W SYSTEMIE BSO
GAZOBETON ODM.700 24cm
TYNK GIPSOWY CIENKOWARSTWOWY 10mm
MASA SZPACHLOWA PREMIUM LIGHT 2mm
EMULSYJNA FARBA LATEKSOWA Z DODATKIEM TEFLON SURFACE PROTECTOR

9 — FOLIA KUBEŁKOWA
PŁYTY IZOLACYJNE STEINODUR PSN LD 5 cm
MASA BITUMICZNO-KAUCZUKOWA STYRBIT 2000
BLOCZKI BETONOWE M6 24cm
MASA BITUMICZNO-KAUCZUKOWA STYRBIT 2000
PŁYTY IZOLACYJNE STEINODUR PSN LD 5 cm
FOLIA KUBEŁKOWA

JT
PRACOWNIA PROJEKTOWA
arch. Justyna Turlińska-Górzny
Nieżywięć 104
77-300 Człuchów
tel. kom. 0 509 093 621
tel. kom. 0 605 835 076
e-mail: jt-projekt@wp.pl

Inwestor /Adres:
GMINA USTRZYKI DOLNE
UL. MIKOŁAJA KOPERNIKA 1
38-700 USTRZYKI DOLNE

Obiekt/Lokalizacja:
ŚWIETLICA WIEJSKA SW-03A
Dźwiniacz Dolny. dz. nr 150/5, obręb Dźwiniacz Dolny 0006

Rys. nr A-4
Skala 1:50

Nazwa rysunku:
Przekrój B-B

Projektant/branża	Imię i Nazwisko uprawnienia	Data Podpis
Architektura	mgr inż. MIROSŁAWA PILARSKA Upr. bud. nr 472/68 do projektowania w specjalności arch., konstr.-budowl.	20.02.2017r.
Sprawdzający/branża	Imię i Nazwisko uprawnienia	Data Podpis
Architektura	mgr inż. arch. PIOTR ADAMOWSKI Upr. bud. nr POIKK/227/2008 do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń	20.02.2017r.