

## Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na terenie Zakładu Karnego w Barczewie, przy ul. Klasztornej 7, 11-010 polegających na:

### I. PUNKT DOWODZENIA

- a) demontaż ist. rynien dachowych pcv wraz z systemem mocowań o dł. szacunkowej 22 m,
- b) demontaż rur spustowych i mocowań o łącznej długości około 7 m
- c) demontaż ist. obróbek blacharskich w pasie podrynnowym o dł. szacunkowej 22 m,
- d) montaż nowych rynien z tworzywa o średnicy między 100 a 125 mm o dł. szacunkowej 22 m,
- e) montaż nowego systemu mocowań w/w rynien-wg potrzeb,
- f) montaż rur spustowych o średnicy dostosowanej do w/w rynien wraz z mocowaniami o łącznej długości około 7 m,
- g) montaż nowych obróbek blacharskich w pasie podrynnowym z blachy w kolorze zbliżonym do istniejącego pokrycia dachowego-dł. szacunkowa 22 m,
- h) montaż nowych czyszczaków rynnowych z sitkiem dostosowanych do rynien spustowych – 2 szt.
- i) utylizacja materiałów z demontażu.

Widok budynku objętego zakresem prac pokazano poniżej.





Ten odcinek również podlega wymianie

W przypadku, gdy konieczny będzie demontaż istn. coccertiny należy ją ponownie zamontować wg wytycznych Zamawiającego.



## II. ADMINISTRACJA

- a) Naprawa uszkodzonej rynny ewentualnie wymiana wg potrzeby. Miejsce uszkodzenia pokazano poniżej.



- b) Naprawa uszkodzonej rynny ewentualnie wymiana wg potrzeby. Miejsce uszkodzenia pokazano poniżej.



### III. BUDYNEK PENITENCJARNY

a) Wymiana uszkodzonej rynny. Miejsce uszkodzenia pokazano poniżej.



Wymagany okres gwarancji – 36 miesięcy. Zamawiający w terminie określonym w umowie na wykonanie zamówienia przekazuje Wykonawcy teren budowy. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót w sposób zapewniający ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego działania zniszczenia, uszkodzenia mienia prywatnego. Wykonawca w przypadku zaistnienia takich zniszczeń i uszkodzeń usunie je na własny koszt lub pokryje koszty spowodowanych strat.

Podczas realizacji robót Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia w trakcie wykonywania robót bezpieczeństwa osób postronnych. Koszt zabezpieczenia robót nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w cenę ofertową. Wykonawca zabezpieczy teren wokół budynku objętego pracami poprzez wykonanie odpowiednich wygradzeń i ustawienie tablic ostrzegawczych w miejscach prowadzenia robót. Przy wykonaniu zamówienia należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do obrotu powszechnego i stosowania w budownictwie.

Wykonawca zapewni Zamawiającemu w każdym momencie możliwość kontroli jakości właściwości stosowanych materiałów oraz zapewni bieżące okazywanie się dokumentami potwierdzającymi dopuszczenia do stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności). Materiały nie odpowiadające wymaganiom Wykonawca usunie niezwłocznie z miejsca montażu na polecenie przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość robót. Wykonawca jest zobowiązany do używania takich środków transportowych, jakie nie spowodują uszkodzeń przewożonych wyrobów i materiałów. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, wymaganiami oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości wyrobów i materiałów budowlanych. Zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego musi być zgłoszona na piśmie do Zamawiającego (dopuszczalną formą jest fax oraz e-mail). Odbiór końcowy nastąpi w terminie, który zostanie wyznaczony zgodnie z zapisem w umowie na wykonanie zamówienia. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy udziale przedstawiciela Wykonawcy. Komisja dokona oceny jakościowej i ilościowej wykonanych robót na podstawie dokumentów odbiorowych dokonując szczegółowych oględzin i oceny wizualnej wykonanych robót. Certyfikaty, deklaracje zgodności na wyroby wbudowane na obiekcie podczas realizacji robót będą jednym z warunków odbioru robót.

Realizację zlecenia można wykonać w dni robocze od godz. 8:00 – 17:00 z zastosowaniem, podnośników, rusztowań, itp. Koszt pracy rusztowań i podnośników oraz utylizację zdemontowanych materiałów należy przewidzieć w cenie oferty.