



PRZEKRÓJ B-B



- WIATA DLA OSÓB OCZEKÓJĄCYCH NA TRENING: (dwa segmenty)
- konstrukcja wiaty: słupy z drewna sosnowego o przekroju 20 x 20 cm
  - w części podziemnej stężenia poziome o przekroju 12 x 20 cm i długości 600 cm
  - belki o przekroju 20 x 16 cm i długości 12 m oraz 4 m
  - krokwy o przekroju 16 x 8 cm długości 350 cm
  - zastrzały o przekroju 16 x 8 cm długości 120 cm
  - tylna ściana: pełne deskowanie deską o grubości 6 cm, wzmocniona od strony wewnętrznej kantówkami o przekroju 12 x 12 cm;
  - dach: pełne deskowanie deską szalunkową o grubości 25 mm oraz gont bitumiczny, kąt nachylenia dachu 45 stopni;
  - wszystkie elementy wiaty wykonane z drewna sosnowego, suszonego oraz struganego, połączone za pomocą śrub, wkrętów, gwoździ o odpowiednich parametrach;
  - całość zaimpregnowana impregnatem ochronnym (kolor do uzgodnienia);
  - wiata wyposażona w elementy edukacyjne (ławki, stoły z drewna).

WIATA DLA OSÓB OCZEKÓJĄCYCH NA TRENING: (dwa segmenty)  
Fundament - SŁUPEK BETONOWY z betonu C20/25 (W8)  
KOTWA STALOWA SYSTEMOWA z prętem żebrowanym do wbudowania

SŁUPEK BETONOWY



PROJEKTANT  
*Łukasz*  
Spec. konstrukcyjno-budowlana  
Upr. nr SWK/0129/POOK/12

<b>ZADANIE :</b> "Przebudowa strzelnicy w leśnictwie Jedlnia - Nadleśnictwo Radom"
<b>NAZWA RYSUNKU:</b> PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE - WIATA DLA OSÓB OCZEKÓJĄCYCH NA TRENING - 2 SEGMENTY
<b>SKALA:</b> 1:50