



PRZEKRÓJ B-B




SŁUPEK BETONOWY



WIATA WYDAWANIA BRONI (konstrukcja drewniana - drewno sosnowe),
Konstrukcja wysokości 3,0m, szerokości 2,70m.
Słupki drewniane (drewno sosnowe) grubości 10x10cm.
Zadaszenie pełne deskowanie deską szalunkową (drewno sosnowe)
o grubości 25 mm oraz gont bitumiczny.
Fundament - SŁUPEK BETONOWY z betonu C20/25 (W8)
KOTWA STALOWA SYSTEMOWA z prętem żebrowanym do wbudowania

PRZEKRÓJ A-A



PROJEKTANT
Lakowia
Spec. konstrukcyjno-budowlana
Upr. nr SWK/0129/POOK/12

ZADANIE :

"Przebudowa strzelnicy w leśnictwie Jedlnia - Nadleśnictwo Radom"

NAZWA RYSUNKU: PRZEKROJE - WIATA WYDAWANIA BRONI

SKALA: 1:50