

Przedmiar robót Remont pomieszczenia 501

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczenia 501
INWESTOR : Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej
ADRES INWESTORA : ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk

DATA OPRACOWANIA : 03.05.2024

Stawka roboczogodziny :
:

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Podatek VAT : zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie: **00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03.05.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Posadzka i podłoga			
1 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie okien i drzwi folią budowlaną 2*(2,25*1,5)+2,1*1,1	m ² m ²	 9,060	
				RAZEM	9,060
2 d.1	KNR 4-04 0401-11	Rozebranie listew uszczelniających i przypodłogowych 4,75+4,78+3,44+3,44	m m	 16,410	
				RAZEM	16,410
3 d.1	KNR 4-04 0504-07	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki 4,78*3,44	m ² m ²	 16,443	
				RAZEM	16,443
4 d.1	KNR 4-01 0804-02	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o pow.do 0.50 m2 w jednym miejscu 3	miejsc. miejsc.	 3,000	
				RAZEM	3,000
5 d.1	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na podłogach 4,78*3,44	m ² m ²	 16,443	
				RAZEM	16,443
6 d.1	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 4,78*3,44	m ² m ²	 16,443	
				RAZEM	16,443
7 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 4,78*3,44	m ² m ²	 16,443	
				RAZEM	16,443
8 d.1	KNNR 2 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet 4,78*3,44	m ² m ²	 16,443	
				RAZEM	16,443
9 d.1	KNNR 2 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm 4,78*3,44	m ² m ²	 16,443	
				RAZEM	16,443
10 d.1	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW 4,78*3,44	m ² m ²	 16,443	
				RAZEM	16,443
11 d.1	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z PCW klejone 4,78+4,78+3,44+3,44	m m	 16,440	
				RAZEM	16,440
12 d.1	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 4,78*3,44	m ² m ²	 16,443	
				RAZEM	16,443
2		Ściany i sufity			
13 d.2	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
14 d.2	KNR 2-02 1215-01	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o pow.elem.do 0.1 m2 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
15 d.2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie okładziny ściennej z glazury 1,5*1,0	m ² m ²	 1,500	
				RAZEM	1,500
16 d.2	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki 1,0	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
17 d.2	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej 1,5*1,0	m ² m ²	 1,500	
				RAZEM	1,500
18 d.2	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków jednokomorowych z ociekaczem żeliwnych lub stalowych na szafce 1,0	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
19 d.2	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
20	KNR-W 2-02 d.2 1030-01	Szafki kuchenne zlewozmywakowe	m ²		
		2,515	m ²	2,515	
				RAZEM	2,515
21	KNR 2-15 d.2 0213-01	Montaż syfonów wannowych lub zlewowych	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
22	KNR 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		
		2*(4,78*3)+2*(3,48*3)-(1,1*2,1)-2*(2,25*1,5)	m ²	40,500	
				RAZEM	40,500
23	KNR 0-23 d.2 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		6,0	m	6,000	
				RAZEM	6,000
24	NNRNKB d.2 202 2015-03	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z betonu o pow. ponad 5 m2	m ²		
		4,78*3,48	m ²	16,634	
				RAZEM	16,634
25	NNRNKB d.2 202 2013-03	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z betonu w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		
		2*(4,78*3)+2*(3,48*3)-(1,1*2,1)-2*(2,25*1,5)	m ²	40,500	
				RAZEM	40,500
26	KNR 2-02 d.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufity	m ²		
		4,78*3,48	m ²	16,634	
				RAZEM	16,634
27	KNR 2-02 d.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany	m ²		
		2*(4,78*3)+2*(3,48*3)-(1,1*2,1)-2*(2,25*1,5)	m ²	40,500	
				RAZEM	40,500
28	KNR 4-01 d.2 1209-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o pow.do 0.75 m2	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
29	KNR 4-01 d.2 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		
		0,7*2	m	1,400	
				RAZEM	1,400
30	KNR 4-01 d.2 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
		1,2	m ²	1,200	
				RAZEM	1,200
31	KNR 2-17 d.2 0156-02	Montaż nawiewników okiennych w istniejących oknach	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
32	KNR-W 4-01 d.2 0353-07	Demontaż rolet/karniszy	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
33	KNR-W 2-02 d.2 1038-01	Montaż rolet	m ²		
		2*(2,25*1,5)	m ²	6,750	
				RAZEM	6,750
34	KNR 2-15 d.2 0121-01	Montaż urządzenia do podgrzewania wody	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
35	KNR 4-01 d.2 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³		
		16,443*0,05	m ³	0,822	
				RAZEM	0,822
36	KNR 4-01 d.2 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km	m ³		
		Krotność=13 km			
		0,822	m ³	0,822	
				RAZEM	0,822
37	kalkulacja d.2 własna	Utylizacja gruzu i innych materiałów z rozbiórek	m ³		
		0,822	m ³	0,822	
				RAZEM	0,822

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
38 d.2	KNR 4-01 1215-05	Mycie i sprzątanie po robotach malarskich okien i drzwi (1,1*2,1)+2*(2,25*1,5)	m ² m ²	 9,060	
				RAZEM	9,060

