

KOSZTORYS OFERTOWY

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH NR 51 PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNYCH

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 925 od granicy miasta na prawach powiatu Ruda Śl. - A1 - do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik ODCINEK 5

Nr poz.	Numer ST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
	D.01.03.04a	PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNYCH				XXXXX
		Demontaże				XXXXX
1	D.01.03.04b	Zdemontowanie słupów pojedynczych w terenie płaskim o kat. gruntu IV	szt.	6		0,00 zł
2	D.01.03.04b	Demontaż przewodów napowietrznych linii telekomunikacyjnych	km	0,773		0,00 zł
3	D.01.03.04a	Demontaż słupków rozdzielczych zakopywanych	szt.	2		0,00 zł
4	D.01.03.04a	Demontaż kanalizacji kablowej 1- otworowej	m	18		0,00 zł
5	D.01.03.04a	Demontaż kanalizacji kablowej 2- otworowej	m	780		0,00 zł
6	D.01.03.04a	Demontaż kanalizacji kablowej 3- otworowej	m	300		0,00 zł
7	D.01.03.04a	Demontaż ziemnych kabli teletechnicznych	m	264,5		0,00 zł
8	D.01.03.04a	Wyciąganie kabli teletechnicznych z kanalizacji kablowej	m	2573,5		0,00 zł
9	D.01.03.04c	Wyciąganie kabli światłowod. z kanał. wtórnej z rur z warstwą poślizg. z linką wciągarką mechan. z rejestratorem siły - demontaż kabla światłowodowego 24J	km	0,82		0,00 zł
		Roboty montażowe				XXXXX
10	D.01.03.04a	Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur RHDPE 110/6,3 o liczbie warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otworów 1.	m	138,5		0,00 zł
11	D.01.03.04a	Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur RHDPE 110/6,3 o liczbie warstw 1; liczbie rur 2; liczbie otworów 2.	m	804		0,00 zł
12	D.01.03.04a	Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o liczbie warstw 1; liczbie rur 3; liczbie otworów 3.	m	101		0,00 zł
13	D.01.03.04a	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -1 rama i pokrywa studni kablowej typu lekkiego	szt.	6		0,00 zł
14	D.01.03.04a	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-2 - rama i pokrywa studni kablowej typu lekkiego	szt.	2		0,00 zł
15	D.01.03.04a	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-2 - rama i pokrywa studni kablowej typu lekkiego	stud.	11		0,00 zł
16	D.01.03.04a	Montaż słupków rozdzielczych zakopywanych 10p	szt.	2		0,00 zł
17	D.01.03.04a	Wciąganie ręczne kabla typu XzTKMXpw 150x4x0,5	m	225		0,00 zł
18	D.01.03.04a	Wciąganie ręczne kabla typu XzTKMXpw 50x4x0,5	m	1450,5		0,00 zł
19	D.01.03.04a	Wciąganie ręczne kabla typu XzTKMXpw 35x4x0,5	m	114		0,00 zł
20	D.01.03.04a	Wciąganie ręczne kabla typu XzTKMXpw 25x4x0,5	m	151,5		0,00 zł
21	D.01.03.04a	Wciąganie ręczne kabla typu XzTKMXpw 15x4x0,5	m	813,5		0,00 zł
22	D.01.03.04a	Wciąganie ręczne kabla typu XzTKMXpw 10x4x0,5	m	239		0,00 zł
23	D.01.03.04a	Wciąganie ręczne kabla typu XzTKMXpw 5x4x0,5	m	568		0,00 zł
24	D.01.03.04a	Układanie kabla wypełnionego o śr.do 50 mm, w rowie kablowym kabel ziemny typu XzTKMXpwFtx 50x4x0,6	m	147,5		0,00 zł
25	D.01.03.04a	Układanie kabla wypełnionego o śr.do 50 mm, w rowie kablowym - kabel ziemny typu XzTKMXpwFtx 15x4x0,5	m	84		0,00 zł
26	D.01.03.04a	Układanie kabla wypełnionego o śr.do 50 mm, w rowie kablowym kabel ziemny typu XzTKMXpwFtx 10x4x0,5	m	20		0,00 zł
27	D.01.03.04a	Układanie kabla ziemnego typu XzTKMXpwFtx 5x4x0,5 wraz z zabezpieczeniem rurami ochronnymi HDPEp 110	m	98		0,00 zł
28	D.01.03.04a	Zabezpieczenie istniejących kabli teletechnicznych rurami dwudzielnymi typu HDPE-D 110	m	12,5		0,00 zł
29	D.01.03.04a	Zabezpieczenie istniejącej kanalizacji kablowej rurami dwudzielnymi typu HDPE-D 160	m	257,5		0,00 zł
30	D.01.03.04a	Montaż złączy przelotowych na kablu o licznie par równej 10	kpl	8		0,00 zł
31	D.01.03.04a	Montaż złączy przelotowych na kablu o liczbie par równej 20	kpl	7		0,00 zł
32	D.01.03.04a	Montaż złączy przelotowych na kablu o liczbie par równej 30	kpl	14		0,00 zł
33	D.01.03.04a	Montaż złączy przelotowych na kablu o liczbie par równej 50	kpl	4		0,00 zł
34	D.01.03.04a	Montaż złączy rozgałęźnych na kablu o liczbie par równej 100	kpl	4		0,00 zł
35	D.01.03.04a	Montaż złączy przelotowych na kablu o liczbie par równej 70	kpl	1		0,00 zł
36	D.01.03.04a	Montaż złączy przelotowych na kablu o liczbie par równej 100	kpl	20		0,00 zł
37	D.01.03.04a	Montaż złączy przelotowych na kablu o liczbie par równej 300	kpl	2		0,00 zł
38	D.01.03.04b	Montaż i ustawienie słupów pojedynczych drewnianych o długości 7 m	szt.	3		0,00 zł
39	D.01.03.04b	Montaż i ustawienie słupów bliźniaczych drewnianych o długości 7m	szt.	2		0,00 zł
40	D.01.03.04b	Zawieszanie przewodów miedzianych typu XzTKMXpwn 5x4x0,5	km	0,598		0,00 zł
41	D.01.03.04c	Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych w studni	szt.	1		0,00 zł
42	D.01.03.04c	Wciąganie kabli światłowod.do kanał.wtórnej z rur z warstwą poślizg.z linką wciągarką mechan.z rejestratorem siły - projektowany kabel światłowodowy 24J	km	0,84		0,00 zł
43	D.01.03.04c	Wyciąganie i ponowne zaciągnięcie kabli światłowod.z kanał.wtórnej z rur z warstwą poślizg.z linką wciągarką mechan.z rejestratorem siły - kabel w odcinkach o dł. 2 km - istniejący kabel 36J	km	0,257		0,00 zł
44	D.01.03.04c	Wpięcie projektowanego kabla światłowodowego 24J do istniejącej mufy złączowej	kpl	1		0,00 zł
45	D.01.03.04c	Montaż złącz przelotowych na kablach światłowodowych 24J	kpl	1		0,00 zł
46	D.01.03.04b	Otwarcie i zamknięcie złączy przeł., odgał.lub równol.zalew.w kanalizacji na kablach o powłokach termoplast.o 100 parach	złącz.	2		0,00 zł
47	D.01.03.04b	Przewieszenie istniejących kabli napowietrznych teletechnicznych	km	0,238		0,00 zł
48	D.01.03.04a	Bezprzerwowe przełożenie kanalizacji kablowej - 1 otworowej	m	73,5		0,00 zł
49	D.01.03.04a	Bezprzerwowe przełożenie kanalizacji kablowej - 2 otworowej	m	18,5		0,00 zł
					Razem	0,00 zł