


## Kosztorys ofertowy

Obiekt „Remont drogi leśnej Stefkowa-Łodyna”.  
Kod CPV 45200000-9-, Roboty, budowlane, w, zakresie, wznoszenia, kompletnych, obiektów,  
budowlanych, lub, ich, części, oraz, roboty, w, zakresie, inżynierii, lądowej, i wodnej  
Inwestor Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne, ul. Rynek 6, 38-700 Ustrzyki Dolne

Stawka robocizny  
Koszty zakupu  
Koszty pośrednie  
Zysk



## Kosztorys

„Remont drogi leśnej Stefkowa-Lodyna”.

Nr	Podstawa	Specyfikacja techniczna	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
			<b>1. Oczyszczenie rowu z namułu i remont poboczy</b>				
1	KNR 2-31 1403/04	D 06.04.01	Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 10cm z wyprofilowaniem skarp - miejsca do oczyszczenia zostaną wskazane podczas realizacji robót	m	920		
2	KNR 2-31 1402/05	D 06.03.01	Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - ścinanie darniny lub gruntu o grubości 10cm z odwiezieniem nadmiaru ścinki na odległość do 1km śr. 7cm	m2	1 028		
			<b>2. Remont całej szerokości jezdni - powierzchniowe utwardzenie dł. 1km odcinki zostaną wskazane w trakcie realizacji robót</b>				
3	KNR 2-31 1004/06	D 04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu	m2	3 598		
4	KNR 2-31 1004/07	D 04.03.01	Skropienie nawierzchni asfaltem w ilości 0,5kg na m2	m2	3 598		
5	KNR 2-31 0107/01	D 04.08.05	Wyrównywanie istniejącej nawierzchni kliniec 4/31,5 uzupełnienie ubytków 2-5cm śr. 5cm	m3	179,9		
6	KNR 2-31 0107/01	D 04.08.05	Wyrównywanie istniejącej nawierzchni grysem 4/8 uzupełnienie ubytków do 2cm śr. 2cm	m3	71,96		
7	KNR 2-31 1004/07	D 04.03.01a	Skropienie nawierzchni asfaltem w ilości 0,5kg na m2	m2	3 598		
8	KNR 2-31 1002/02	D 05.03.08b	Powierzchniowe utwardzanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym 10 dm3/m2 o frakcji 8-12 (4 kg emulsji/m2)	m2	3 598		
9	KNR 2-31 1002/01	D 05.03.08b	Powierzchniowe utwardzanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym 8 dm3/m2 o frakcji 5-8 (3 kg emulsji/m2)	m2	3 598		
10	KNR 2-31 1002/01	D 05.03.09a	Powierzchniowe utwardzanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym 8 dm3/m2 o frakcji 0-5 (2 kg emulsji/m2)	m2	3 598		
			<i>Uzupełnienie poboczy</i>				
11	KNR 2-31 0204/05	D 05.01.04a	Nawierzchnie z tłuczni kamiennego z warstwą górną z tłuczni o grubości po zagęszczeniu 7cm	m2	1 542		
			<b>3. Montaż wodołapczy PCV - standard ALP</b>				
12			Montaż wodołapacza PCV standard ALP wraz z rozebraniem ist. nawierzchni , wykonaniem ławy betonowej , odbudową nawierzchni. Dł. wodołapacza 6mb. Lokalizacja zostanie wskazana w trakcie realizacji robót.	kpl.	8		
			Razem				
			Podatek VAT				
			<b>Ogółem kosztorys</b>				

Tabela elementów

„Remont drogi leśnej Stefkowa-Lodyna”.

Nr	Opis	Wartość
	1. Oczyszczenie rowu z namułu i remont poboczy	
	2. Remont całej szerokości jezdni - powierzchniowe utwardzenie dł. 1km odcinki zostaną wskazane w trakcie realizacji robót	
	3. Montaż wodołapaczy PCV - standard ALP	
	<b>Razem</b>	
	Podatek VAT	
	<b>Ogółem kosztorys</b>	