




NADPROŻE "Ns1" wyk.x1
skala 1:20



NADPROŻE "Ns3" wyk.x3
skala 1:20



NADPROŻE "Ns2" wyk.x2
skala 1:20



- KOLEJNOŚĆ MONTAŻU BELEK :
- 1) Przed przystąpieniem do wykonania nadproża należy belki stalowe oczyścić z rdzy szczotkami stalowymi jeśli zostanie stwierdzona. W następnej kolejności należy zabezpieczyć środkiem antykorozyjnym (dwukrotnie warstwą podkładową i dwukrotnie warstwą nawierzchniową – farba epoksydowa).
 - 2) Przed wykonaniem bruzd należy ścianę powyżej nadproża podprzeć słupkami i podklnowac.
 - 3) Wykucie bruzdy w ścianie na głębokość umożliwiającą osadzenie belki stalowej oraz bruzdy na podporze.
 - 4) Wykonanie podewłki cementowej z zaprawy cementowej 1:1 i osadzić bl. podporowq
 - 5) Włożyć belki stalowe,
 - 7) Wykucie drugą część grubości ściany, osadzić kolejną belkę, wykonać czynności j.w.,
 - 8) Między belką a ścianą wcisnąć zaprawę cementową, dokładnie ubijając
 - 9) Obłożyć belkę siatką stalową i wykonać tynk cementowy,

Uwagi:
*wymiały w mm,
*poziomy w m,
*usytuowanie nadproża na rzucie,
*poziom belek ustalić wg rysunku architektury (wymiały otworu),

POZ.	NR.	SORTYMENT	SZT.	DLUG.	CIEŻ. JEDN.	C.CALK.	MATERIAŁ
Ns1	1	IPE 240	2	5.75	30.7	353.05	SI3SX
Ns2	2	IPE 140	4	1.73	12.9	89.27	
Ns3	3	IPE 140	6	1.35	12.9	104.49	
Ns4	4	IPE 140	4	1.35	12.9	69.66	
Ns5	5	IPE 140	4	1.50	12.9	77.40	
							763.13

		BIURO PROJEKTÓW I USŁUG GEODEZYJNYCH INWESTPROJEKT - TARNÓW Spółka z o.o.		ul. Sowistkiego 19 tel. (0-14) 621-09-36	
Obiekt:		PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PARTERU ISTNIEJĄCEJ SZKOŁY NA ŻŁOBEK PUBLICZNY WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ CAŁEGO BUDYNKU W M. KIPSZNA, GMINA CIĘŻKOWICE, DZ. 130 OBR. 0007			
Rysunek:		NADPROŻA			
Projektował:		inż. P. Łabno		Nr uprawnień: BUA- NB-8346/590 specj. konstr.-budowl.	
Sprawdził:		mgr inż. R. Kapusta		PDK/0133/PWOK/04 specj. konstr.-budowl.	
				Podpis:	
				Data:	
				Nr archi:	
				Nr rys:	
				K1	