


ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU				
L.P.	POMIESZCZENIE	POSADZKA	WYS. POM.	POW. m²
1	KORYTARZ	GRES	2,80-3,30	20,25
2	TOALETA MĘSKA	GRES	2,76-2,95	3,03
3	TOALETA DLA NIEPEŁNOSP.	GRES	2,96-3,22	4,77
4	KUCHNIA	GRES	3,38	23,90
5	POMIESZCZENIE POM.	GRES	2,90	9,89
6	SALA	GRES	2,40 -3,38	113,19
7	SCENA	GRES	2,90	11,14
RAZEM				186,17

UWAGI:

- WSZYSTKIE ELEMENTY OPRACOWNIA NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE (OPIS, RYSUNKI, OPRACOWANIA BRANŻOWE), ŻADNEGO Z JEGO ELEMENTÓW NIE WOLNO ROZPATRYWAĆ ODDZIELNIE.
W RAZIE NIESPÓJNOŚCI POMIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI ELEMENTAMI OPRACOWANIA WSZĘDKIE WĄTPLIWOŚCI NALEŻY WYJAŚNIĆ W POROZUMIENIU Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM;
- WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROJEKTAMI ORAZ WARUNKAMI ISTNIEJĄCYMI NA PLACU BUDOWY, A TAKŻE SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE;
- WSZELKIE ZMIANY NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM;
- RYSUNKI ARCHITEKTURY SĄ RYSUNKAMI NADRZĘDNYMI ZE WZGLĘDU NA WYMIARY, ALE WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI I ROZBIEŻNOŚCI MIĘDZY RYSUNKAMI NALEŻY WYJAŚNIĆ W POROZUMIENIU Z PROJEKTANTEM;
- POSZCZEGÓLNE ELEMENTY BUDYNKU MUSZĄ ZOSTAĆ WYKONANE PRZEZ WYKWAŁFIKOWANE FIRMY, ROBOTY BUDOWLANE POWINNY WYKONYWAĆ FIRMY WYSPECJALIZOWANE W PRACACH KTÓRE WYKONUJĄ;
- KOLEJNOŚĆ PRAC INSTALACYJNYCH NALEŻY SKOORDYNOWAĆ Z WSZYSTKIMI BRANŻAMI, Z PRACAMI WYKOŃCZENIOWYMI, JAK RÓWNIEŻ Z ELEMENTAMI ZAMIESZCZONYMI NA NINIEJSZYM RYSUNKU;
- PAS MIĘDZYKONDYGNACYJNY POMIĘDZY OKNAМИ MUSI WYNOŚIĆ MINIMUM 80 CM,
- PRZEPUSTY INSTALACYJNE O ŚREDNICY WIĘKSZEJ NIŻ 0,04 m W PRZEGRODACH O ODDZIELENIA POŻAROWEGO ORAZ W STROPACH ZABEZPIECZYĆ DO KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ (EI) TEJ PRZEGRODY.
- OTWORY DRZWIOWE MAJĄ WYMIARY PODANE W ŚWIETLE PRZEJŚCIA, NATOMIAST ELEMENTY OKIENNE MAJĄ PODANE WYMIARY ZEWNĘTRZNE POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW.
- WYSOKOŚĆ BALUSTRADY POWINNA WYNOŚIĆ MINIMUM 110 CM POWYŻEJ POZIOMU WYKOŃCZONEJ POSADZKI;
- SZKŁO STANOWIĄCE WYPEŁNIENIE BALUSTRAD ORAZ ŚCIAN KURTYNOWYCH (FASADY SZKLANEJ) NALEŻY WYKONAĆ JAKO BEZPIECZNE, ODPORNE NA OBCIĄŻENIA UŻYTKOWE

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PRZEBUDOWA BUDYNKU WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W JAROSŁAWIU					
Dz nr 103/1 obr. JAROSŁAW, gm. Udanin powiat średzki, JAROSŁAW					
Inwestor:		GMINA UDANIN ul. Kościelna 10, Udanin 55-340			
Projektował:		tech. Marek Mikita upr. projektowe nr 61/87/UW			Podpis:
Asystent:		mgr inż. arch ALEKSANDRA KRZAK			Podpis:
Stadium	Branża	Skala	Nr.projektu	Nr.rys.	Data
PAB	ELEKTRYKA	1:100	145-36	E1	12.03.2024
Nazwa rysunku RZUT PARTERU					
		PRACOWNIA PROJEKTOWA		STUDIO IV	
		ul. GWARECKA 17, WROCŁAW 54-143 iwona.zuk@studioIV.eu tel. 691 400 869			



Legenda

- oprawa oświetleniowa w suficie podwieszanym 2000 lm LED ECO
- łącznik oświetlenia
- oprawa oświetleniowa 1600lm
- gniazdo wtykowe
- tablica rozdzielcza RG
- kinkiet