

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Remont drogi gruntowej</b>			
1	KNR 2-31 d.1 1401-06	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie  800*4,5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3 600,000	  3 600,000
				RAZEM	3 600,000
2	KNR 2-31 d.1 0204-05 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia naturalnego 0-31,5 łamanego- warstwa górna - grubość po zagęszczeniu 12 cm  4,5*800	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3 600,000	  3 600,000
				RAZEM	3 600,000
3	KNR 2-01 d.1 0201-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m <sup>3</sup> w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km  8*1,5*1	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  12,000	  12,000
				RAZEM	12,000
4	KNR 2-31 d.1 0605-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa  8*0,6*0,3	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1,440	  1,440
				RAZEM	1,440
5	KNR 2-31 d.1 0605-02	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa betonowa  8*0,5*0,15	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,600	  0,600
				RAZEM	0,600
6	KNR 2-31 d.1 0605-07	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 50 cm  8	m  m	  8,000	  8,000
				RAZEM	8,000
7	KNR 2-31 d.1 1407-03	Wypełnienie przekopów piaskiem stabilizowanym cementem z mechanicznym przygotowaniem mieszanki (50 kg cementu na 1 m <sup>3</sup> mieszanki)  5*1*1	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  5,000	  5,000
				RAZEM	5,000
8	KNR 2-31 d.1 1403-06	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu z odwiezieniem urobku  800	m  m	  800,000	  800,000
				RAZEM	800,000