

PRZEDMIAR ROBÓT: "REMONT DROGI POWIATOWEJ nr 1660T Skowronno  
Górne - Brzeście odc. Skowronno Górne - Brzeście, dł.1275 mb; w km 2+210 ÷ km 3+485"

Lp	Opis robót	Jedn. miary	Ilość
<b>I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1.	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy dróg-droga nr 1660T od km 2+210 do km 3+485	km	1,275
2.	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy 10 cm ze składowaniem do ponownego zahumusowania skarp i dna rowu . od km 2+210 do km 3+485 1275,0m*1,00m*0,10m*2	m <sup>3</sup>	255,00
<b>II. REMONT KRAWĘDZI NAWIERZCHNI DP NR 1660T</b>			
1.	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych, grubość nawierzchni 7 cm na krawędziach nawierzchni obustronnie 1275,0m*0,35m*2	m <sup>2</sup>	892,50
2.	Rozebranie podbudowy nawierzchni z kruszywa łamanego na zniszczonych krawędziach nawierzchni obustronnie na szerokość po 0,35 m - grubość warstwy kruszywa 20 cm 1275,0m*0,35m*2	m <sup>2</sup>	892,50
3.	Wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na krawędziach wykonywane mechanicznie, głębokość koryta 30 cm obustronnie 1275,0m*0,35m*2	m <sup>2</sup>	892,50
4.	Wykonywanie podbudowy pod remont krawędzi nawierzchni drogi ze stabilizacji cementem, stabilizacja o wytrzymałości Rm = 2,5 Mpa o grub. 20 cm wykonana w betoniarniach stacjonarnych 1275,0m*0,35m*2	m <sup>2</sup>	892,50
5.	Wykonanie podbudowy krawędzi nawierzchni drogi z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 22 cm 1275,0m*0,35m*2	m <sup>2</sup>	892,50
6.	Wykonanie podbudowy zasadniczej krawędzi nawierzchni drogi powiatowej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 22P, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm 1275,0m*0,35m*2	m <sup>2</sup>	892,50
<b>III. NAWIERZCHNIA DP NR 1660T</b>			
1.	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dla ruchu KR2 - warstwa wyrównawcza (na całej istniejącej nawierzchni) z betonu asfaltowego AC 11W o średniej grubości 4 cm trasa zasadnicza od km 2+210 do km 3+485 1275m*5,08m*0,100Mg/m <sup>2</sup>	Mg  647,70	647,70
2.	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dla ruchu KR2 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S o grubości 4 cm trasa zasadnicza od km 2+210 do km 3+485 1275,0m*5,0m skrzyżowania i zjazdy publiczne 11,0m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>  6375,00  11,00	6 386,00
<b>IV. ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>			
1.	Wykonanie utwardzonego pobocza po obu stronach z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o grubości warstwy (kruszywo C 50/30) po zagęszczeniu 8 cm, wykonanie pobocza musi uwzględniać	m <sup>2</sup>	2550,00

PRZEDMIAR ROBÓT: "REMONT DROGI POWIATOWEJ nr 1660T Skowronno  
Górne - Brzeście odc. Skowronno Górne - Brzeście, dł.1275 mb; w km 2+210 - 3+485"

Lp	Opis robót	Jedn. miary	Ilość
	ewentualną ścinę poboczy, uzupełnienie ewentualnych zaniżeń poboczy trasa zasadnicza od km 2+210 do km 3+485 1275,0m*1,0m*2		