

**KOSZTORYS OFERTOWY****"REMONT DROGI POWIATOWEJ nr 1660T****Skowronno Górne - Brzeście odc. Skowronno Górne - Brzeście, dł.1275 mb; w km 2+210 ÷ km 3+485**

Lp	POZ. STWiORB	KOD CPV	Opis robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>							
1.	STWiORB D-01.01.01.12	45100 000-8	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla trasy dróg-droga nr 1660T	km	1,275		
2.	STWiORB D-01.02.02.12	45100 000-8	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy 10 cm ze składowaniem do ponownego zahumusowanie skarp i dna rowu .	m <sup>3</sup>	255,00		
<b>II. REMONT KRAWĘDZI NAWIERZCHNI DP NR 1660T</b>							
1.	STWiORB D-01.02.02.12	45100 000-8	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 7 cm (po odcięciu piłą)	m <sup>2</sup>	892,50		
2.	STWiORB D-01.02.02.12	45100 000-8	Rozebranie podbudowy nawierzchni z kruszywa łamanego na zniszczonych krawędziach nawierzchni obustronnie na szerokość po 0,35 m - grubość warstwy kruszywa 20 cm	m <sup>2</sup>	892,50		
3.	STWiORB D-04.01.01.23	45230 000-9	Wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie pod poszerzenia, głębokość koryta 30 cm	m <sup>2</sup>	892,50		
4.	STWiORB D-04.05.01.23	45230 000-9	Wykonywanie podbudowy pod nawierzchnię drogi ze stabilizacji cementem, stabilizacja o wytrzymałości Rm = 2,5 Mpa o grub. 20 cm wykonana w betoniarniach stacjonarnych	m <sup>2</sup>	892,50		
5.	STWiORB D-04.04.01.21	45233 000-9	Wykonanie podbudowy nawierzchni drogi z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 22 cm	m <sup>2</sup>	892,50		
6.	STWiORB D-04.07.01.11	45233 000-9	Wykonanie podbudowy zasadniczej nawierzchni poszerzenia drogi powiatowej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 22P (16P), grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m <sup>2</sup>	892,50		
<b>III. NAWIERZCHNIA DROGI POWIATOWEJ</b>							
1.	STWiORB D-04.08.01.11	45233 000-9	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dla ruchu KR2 - warstwa wyrównawcza (na całej istniejącej nawierzchni) z betonu asfaltowego AC 11W o średniej grubości 4 cm	Mg	647,70		
2.	STWiORB D-05.03.05.21	45233 000-9	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego dla ruchu KR2 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S o grubości 4 cm	m <sup>2</sup>	6 386,00		
<b>IV. ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>							
1.	STWiORB D-04.04.02.14	45233 253-7	Wykonanie utwardzonego pobocza po str. prawej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o grubości warstwy po zagęszcz 8cm	m <sup>2</sup>	2550,00		
<b>RAZEM WARTOSC ROBOT</b>							
<b>PODATEK VAT ( 23%)</b>							
<b>RAZEM WARTOSC BRUTTO</b>							