



Kamionka Wielka, dnia 22 kwietnia 2022 r.

GKiOŚ.271.5.2022

Wykonawcy w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „**Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Mystkowie - wymiana nawierzchni**”.

I. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2021 poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający Gmina Kamionka Wielka, 33-334 Kamionka Wielka 5, zwany dalej „Zamawiającym” informuje, że wpłynęły zapytania do treści specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ”. Poniżej przedstawiamy treść pytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1:

Jaką kwotę zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie?

Informacja ta jest niezbędna dla ograniczenia zaangażowania wykonawcy, którego oferta przekroczy budżet Zamawiającego.

Odpowiedź 1:

Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.) - Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku z powyższym, Zamawiający udostępni informację o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia na stronie internetowej prowadzonego postępowania po terminie składania ofert, a przed terminem ich otwarcia.

Jednocześnie informujemy, że plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 zawierający orientacyjną wartość przedmiotowego zamówienia zamieszczony jest w Biuletynie Zamówień Publicznych Urzędu Gminy Kamionka Wielka.

Pytanie 2:

Udostępniony przedmiar robót jest zapisany w formie nieczytelnej i uniemożliwiającej jego edycje w programie kosztorysowym.

W związku z powyższym proszę o udostępnienie przedmiaru robót zapisanego w rozszerzeniu programu kosztorysowego lub w pdf ale jako dokument edytowalny a nie skan.

Odpowiedź 2:


Zamawiający nie posiada przedmiarów w wersji edytowalnej.

Pytanie 3:

Projekt podaje opis warstw nawierzchni bezpiecznej:

8. Wykonanie warstwy podkładowej SBR gr. min 57 mm (powierzchnia min. 27,5m²) oraz gr. min. 37 mm na pozostałej powierzchni placu zabaw.
9. Wykonanie warstwy wierzchniej EPDM - 8mm - kolor ceglasty (ok.161,86m²) oraz zielony (ok.24.2m²) na dojściu do placu zabaw.

Przekrój nawierzchni placu zabaw



co jest niezgodne z przyjętymi w branży standardami dla nawierzchni bezpiecznych i aktualną normą.

Informujemy, że aktualna norma dla nawierzchni bezpiecznych to PN-EN 1177+AC:2019-04 i wg niej występują następujące nawierzchnie bezpieczne PU w zależności od HIC (WSU):

- HIC do 1.5 m – nawierzchnia o gr. 50 mm (40+10)
- HIC do 1.7 m – nawierzchnia o gr. 60 mm (50+10)
- HIC do 2.1 m – nawierzchnia o gr. 80 mm (70+10)
- HIC do 2.6 m – nawierzchnia o gr. 100 mm (90+10)
- HIC do 3.3 m – nawierzchnia o gr. 120 mm (110+10)

Nawierzchnię bezpieczną zawsze dostosowuje się do urządzeń placu zabaw wg HIC (WSU) urządzenia w jego strefie bezpieczeństwa, którą określa producent urządzenia.

W związku z powyższym proszę o:

- 1) podanie HIC (WSU) urządzeń placu zabaw oraz powierzchni stref bezpieczeństwa,
- 2) potwierdzenie, że nawierzchnia musi być wykonana zgodnie z aktualnymi standardami i musi posiadać aktualny certyfikat zgodności z normą PN-EN 1177+AC:2019-04.

Odpowiedź 3:

- 1) Wszystkie urządzenia istniejącego placu zabaw zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia (projekt techniczny – Szkolny plac zabaw przy Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych im. Ks. Prof. Piotra Poręby w Mystkowie).
- 2) Nawierzchnia bezpieczna stanowiąca przedmiot zamówienia musi być wykonana zgodnie z aktualnymi standardami oraz musi spełniać wymogi obowiązujących norm.

Pytanie 4:

W związku z nieuczciwymi praktykami stosowania do wierzchniej warstwy nawierzchni PU granulatów z recyklingu barwionych powierzchniowo, proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej PU zgodnie z technologią przy użyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatów z recyklingu.

Odpowiedź 4:

Odpowiedź na niniejsze pytanie zostało zawarte w pkt. 5 Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 5:

Czy w ramach strefy zamawianych robót występują jakiegokolwiek sieci lub inne kolizje? Jeśli występują to wnosimy o udostępnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapą.

Odpowiedź 5:

Zamawiający informuje, że jest w posiadaniu jedynie projektu technicznego, który został załączony do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 6:

Umowa (§24 ust. 8) nie przewiduje możliwości zmiany terminu realizacji w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych i ich skutków uniemożliwiających wykonywanie robót zgodnie z wymaganiami technologicznymi.

W związku z powyższym wnosimy o dodanie do umowy §18 ust. 1. kolejnego ppkt o treści:

wystąpienia warunków atmosferycznych i ich skutków uniemożliwiających wykonywanie robót zgodnie z wymaganiami technologicznymi,

lub potwierdzenie, że niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonywanie robót zgodnie z wymaganiami technologicznymi rozumie się jako siłę wyższą.

Powyższe jest niezbędne dla zapewnienia wykonawcy możliwości zmiany terminu wykonania robót w przypadku ww. okoliczności, sytuacji od niego obiektywnie niezależnych.

Odpowiedź 6:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy.

Powyższe sprostowanie treści SWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców, którzy powinni je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

II. POUCZENIE

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia zawarte zostały w Rozdziale XXIII SWZ.

Wójt Gminy
Kamionka Wielka
(-) Andrzej Stanek

.....
(podpis kierownika zamawiającego)

Otrzymują:

1. Strona internetowa: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/598499>
<https://bip.malopolska.pl/ugkamionkawielka>
2. aa. UG - GKiOŚ.