

## Przedmiar robót

Obiekt	ul. Poznańska w m. Pobierowo
Rodzaj robót	Roboty budowlane
Branża	Drogowa
Kod CPV	45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg
Lokalizacja	Pobierowo
Zamawiający	Gmina Rewal, ul. Mickiewicza nr 19, 72-344 Rewal

## Tabela przedmiaru robót

ul. Poznańska w m. Pobierowo

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			<b>Roboty przygotowawcze</b>		
1	KNR 2-01 0119/03		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,797
2	KNR 2-01 0103/03		Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 26-35cm	szt	249
3	KNR 2-01 0103/01		Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 10-15cm	szt	17
4	KNR 2-01 0103/02		Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 16-25cm	szt	54
5	KNR 2-01 0103/04		Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 36-45cm	szt	44
6	KNR 2-01 0103/05		Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 46-55cm	szt	13
7	KNR 2-01 0103/06		Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 56-65cm	szt	1
8	KNR 2-01 0105/01		Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 10-15cm	szt	17
9	KNR 2-01 0105/02		Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 16-25cm	szt	54
10	KNR 2-01 0105/03		Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 26-35cm	szt	249
11	KNR 2-01 0105/04		Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 35-45cm	szt	44
12	KNR 2-01 0105/05		Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 46-55cm	szt	13
13	KNR 2-01 0105/06		Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 56-65cm	szt	1
14	KNR 2-01 0110/01		Transport dłużyc na odległość do 2km	m3	45,39
15	KNR 2-01 0110/02		Transport karpiny na odległość do 2km	mp	33,48
16	KNR 2-01 0110/03		Transport gałęzi na odległość do 2km	mp	88,36
17	KNR 2-01 0110/04 (dopłata 5x)		Dopłata za każde 0,5km ponad 2km transportu dłużyc	m3	45,39
18	KNR 2-01 0110/05 (dopłata 5x)		Dopłata za każde 0,5km ponad 2km transportu karpiny i gałęzi	mp	121,84
19	KNR 2-01 0111/02		Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gałęzi, korzeni, kory i wrzosu, z wywiezieniem	m2	2.256
			<b>Przestawienie lamp oświetlenia ulicznego</b>		
20	KNR 4-03 0605/02		Demontaż opraw przemysłowych żarowych i rtęciowych pyłoszczelnych do zawieszania	szt	6
21	KNR 4-03 0806/02		Przestawienie pojedynczych słupów żelbetowych długości do 10m bez belek ustojowych w gruncie kategorii I-II	szt	6
22	KNR 4-03 0605/02		Montaż opraw przemysłowych żarowych i rtęciowych pyłoszczelnych do zawieszania	szt	6
			<b>Rozbiórka nawierzchni drogowych</b>		

Tabela przedmiaru robót

ul. Poznańska w m. Pobierowo

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
23	KNR AT-03 0101/01		Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na głębokość do 5cm	m	9,9
24	KNR AT-03 0101/05 (dopłata 5x)		Roboty remontowe - dodatek za każdy dalszy 1cm głębokości cięcia piłą nawierzchni betonowych niespękanych	m	9,9
25	KNR AT-03 0104/03		Mechaniczna rozbiórka z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1km nawierzchni bitumicznej o grubości 10cm	m2	594
26	KNNR 6 0801/02		Rozbiórka mechaniczna podbudowy z kruszywa grubości 15cm	m2	549
			<b>Wywóz gruzu</b>		
27	KNR 4-04 1103/04		Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego	m3	172,26
28	KNR 4-04 1103/05 (dopłata 9x)		Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości	m3	172,26
			<b>Roboty drogowe roboty ziemne</b>		
29	KNR 2-01 0119/03		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,8
30	KNR 2-01 0202/05		Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość do 1km	m3	2.103,128
31	KNR 2-01 0214/04 (dopłata 4x)		Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych	m3	2.103,128
32	KNR 2-31 0401/02		Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	2.895,075
33	KNR 2-31 0103/04		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	4.525,2
34	KNR 2-31 0103/02		Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod ławy krawężnikowe w gruncie kategorii III-IV	m2	1.343,943
			<b>Krawężniki i obrzeża</b>		
35	KNR 2-31 0402/04		Ława betonowa z oporem pod krawężniki i obrzeża	m3	278,329
36	KNR 2-31 0403/01		Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce piaskowej	m	887,5
37	KNR 2-31 0403/07		Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie krawężników na łukach o promieniu do 10m	m	150
38	KNR 2-31 0403/05		Krawężniki betonowe o wymiarach 12x22cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej	m	638,6
39	KNR 2-31 0407/04		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	1.368,975
			<b>Podbudowy</b>		
40	KNR 2-31 0104/01		Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie, pod kostkę ECO	m2	912,2
41	KNR 2-31 0104/02 (dopłata 5x)		Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie - za każdy dalszy 1cm ponad 10cm	m2	912,2
42	KNR 2-31 0114/05		Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm, pod kostkę ECO	m2	912,2

## Tabela przedmiaru robót

ul. Poznańska w m. Pobierowo

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
43	KNR 2-31 0114/06 (dopłata 5x)		Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm	m2	912,2
44	KNR 2-31 0114/08 (dopłata 5x)		Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm	m2	912,2
45	KNR 2-31 0111/03		Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem klasa c3/4 o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	4.115,8
<b>Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej</b>					
46	KNR 2-31u1 0400/01		Zatoki postojowe i parkingi z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce piaskowej 5cm układane z kostki betonowej kolorowej - grafitowej	m2	2.957
47	KNR 2-31u1 0400/01		Zatoki postojowe i parkingi z kostki brukowej betonowej o grubości 8cm na podsypce piaskowej 5cm z kostki betonowej kolorowej - czerwonej	m2	1.159
48	KNR 2-31u1 0400/01		Zatoki postojowe i parkingi z kostki brukowej betonowej 20x10cm o grubości 8cm na podsypce piaskowej 5cm, kostka betonowa typu ECO	m2	912
<b>Nawierzchnia mineralno - bitumiczna /naprawa istniejącej nawierzchni, odtworzenie rozebranej nawierzchni/</b>					
49	KNR 2-31 0114/05		Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - odtworzenie nawierzchni rozebranej ze względu na montaż krawężników, oraz uzupełnienie opbudowy w miejscach naprawy istniejących nawierzchni	m2	951,7
50	KNR 2-31 0114/06 (dopłata 5x)		Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm	m2	951,7
51	KNR 2-31 1004/07		Skropienie podbudowy i warstwy wyrównawczej asfaltem - dwukrotne, nawierzchnia odtwarzana po wykonaniu krawężników i do nawierzchni naprawianej 20% całości	m2	2.708
52	KNR AT-03 0203/01		Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne	m2	854
53	KNR 2-31 1108/01		Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonych przy użyciu grysów	m2	854
54	KNR 2-31 0310/01		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych- warstwa wiążącą z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm (AC16W) o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	2.954
55	KNR 2-31 0310/02 (dopłata 2x)		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 4cm grubości po zagęszczeniu	m2	2.954
56	KNR 2-31 0310/05		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	2.954
57	KNR 2-31 0310/06		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu	m2	2.954
<b>Tereny zieleni</b>					
58	KNR 2-01 0510/01		Humusowanie skarp warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem	m2	200
59	KNR 2-01 0510/02		Humusowanie skarp warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem - dodatek za każde dalsze 5cm humusu ponad 5cm	m2	200
<b>Oznakowanie, oraz elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego</b>					
60	KNR 2-31 0703/03		Zdjęcie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych	szt	5
61	KNR 2-31 0818/08		Rozebranie słupków do znaków	szt	5
62	KNR 2-31 0702/02		Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm	szt	27

**Tabela przedmiaru robót**

ul. Poznańska w m. Pobierowo

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
63	KNR 2-31 0703/01		Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2	szt	92
64	KNR 2-31 0706/06		Linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie	m2	30,95
65	KNR AT-04 0209/03		Progi zwalniające płytowe	m2	7,2