

SZACUNKOWY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH

			CENA JEDNOSTKOWA	NETTO	BRUTTO
1. ROBOTY PRZYGOTAWCZE					
-roboty pomiarowe tyczenie	656,63	mb		0,00	0,00
- projekt budowlany i dokumentacja techniczna	1	kpl		0,00	0,00
- projekt organizacji ruchu + oznakowanie	1	kpl		0,00	0,00
2. ROBOTY ZIEMNE					
-wykopy	87,73	m3		0,00	0,00
-nasypy	443,98	m3		0,00	0,00
3. ROBOTY DROGOWE -jezdnia					
-w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4cm	2689,56	m2		0,00	0,00
-w-wa profilowa z betonu asfaltowego AC 16W śr/ gr. 4 cm	2769,54	m2		0,00	0,00
-w-wa podbudowy z kruszywa C90/3 gr. 20cm	3302,77	m2		0,00	0,00
-w-wa mrozochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego o CBR>35% gr. 28cm	3742,68	m2		0,00	0,00
-WUP stabilizowany cementem gr. 25cm	4222,59	m2		0,00	0,00
-utwardzenie pobocza kruszywem łamanym gr. 10cm	999,80	m2		0,00	0,00
4. ODWODNIENIE - kanalizacja deszczowa					
-korytko betonowe + ława betonowa	768	mb		0,00	0,00
				0,00	0,000