


WYNIESIONE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH



- ① Istn. krawężnik betonowy 15x30 cm do wymiany na nowy na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15
- ② Proj. profilowanie i zagęszczenie podłoża (dostosowanie podłoża do wymaganych zagęszczeń i nośności)
- ③ Proj. PP podbudowa pomocnicza z kruszyw słab. spoiwem hydraulicznym C3/4 gr. 15 cm
- ④ Proj. podbudowa zasadnicza z betonu C16/20 gr. 25 - 43 cm
- ⑤ Proj. nawierzchnia z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm
- ⑥ Istn. nawierzchnia jezdni min.-asf. (nakładka)

Projekt wykonano przez: "VIA 2008" Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacz ul. Kościańska 7, 62-066 Granowo biuro: ul. G. Narutowicza 1/1, 62-060 STĘSZEW		Inwestor: Gmina Rakoniewice Osiedle Parkowe 1 62-067 Rakoniewice	
Objekt: Przebudowa pasa drogi gminnej nr 540515P na odcinku Rostarzewo - Cegielsko ul. Gościeszyńska w m. Rostarzewo			Data: 08.2019
Nazwa rysunku: Szczegół konstrukcyjny - próg zwalniający na P-10			Skala: 1:50
Projekt opracował:	Nr Uprawnień:	Podpis:	Nr rys. 4.9
mgr inż. Barbara Kosmacz	WKP/0252/PWOD/07		
W opracowaniu projektu udział brali: inż. Agata Bobowska			