



SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY

Krawężnik drogowy 15 x 30 cm i ściek przykrawężnikowy na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3/5 cm i ławie betonowej z betonu C 12/15



- 1 Ława betonowa - beton klasy C12/15
- 2 Podsypka cementowo-piaskowa
- 3 Krawężnik drogowy betonowy 15 x 30 cm
- 4 Kostka drogowa betonowa 10 x 20 x 8 cm

Projekt wykonano przez: "VIA 2008" Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacz ul. Kościańska 7, 62-066 Granowo biuro: ul. G. Narutowicza 1/1, 62-060 STĘSZEŹEW		Inwestor: Gmina Rakoniewice Osiedle Parkowe 1 62-067 Rakoniewice	
Objekt: Przebudowa pasa drogi gminnej nr 540515P na odcinku Rostarzewo - Cegielsko ul. Gościeszyńska w m. Rostarzewo			Data: 08.2019
Nazwa rysunku: Szczegół konstrukcyjny - krawężnik drogowy 15x30 + ściek z k. bet.			Skala: 1:10
Projekt opracował:	Nr Uprawnień:	Podpis:	Nr rys.