



PRZEKRÓJ I - I w km 0+157



PRZEKRÓJ II - II w km 0+669



LEGANDA
KR2 dla G3: 0,55 x hz =0,55 x 0,8 = min. 0,44 m przyjęto 0,54 m

- 1 Proj. krawężnik betonowy 15x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15
- 2 Proj. obrzeże betonowe 8x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15
- 3 Proj. ściek z kostki betonowej o wym. 10 x 8 x 20 cm o szerokości 20 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15
- 4 Proj. warstwa mrozochronna z kruszyw stabilizowanych cementem C3/4 gr. 15 cm
- 5 Proj. warstwa mrozochronna z kruszyw stabilizowanych cementem C3/4 gr. 22 cm
- 6 Proj. podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/63 gr. 20 cm
- 7 Proj. warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W wg. WT-2 dla KR2 o gr. 8 cm
- 8 Proj. warstwa ścierna z betonu asfaltowego AC11S wg. WT-2 dla KR2 o gr. 4 cm
- 9 Proj. nawierzchnia z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm
- 10 Proj. pobocze gruntowe ls>=0,98
- 11 Proj. pas zieleni przydrożnej (humusowanie, obsianie trawą)
- 12 Proj. Profilowanie i dostosowanie podłoża do wymaganych nośności i zagęszczeń

Projekt wykonano przez: "VIA 2008" Pracownia Projektów Drogowych Barbara Kosmacz ul. Kościańska 7, 62-066 Granowo biuro: ul. G. Narutowicza 1/1, 62-060 STĘSZEW		Inwestor: Gmina Rakoniewice Osiedle Parkowe 1 62-067 Rakoniewice	
Obiekt: Przebudowa pasa drogi gminnej nr 540515P na odcinku Rostarzewo - Cegielsko ul. Gościeszynska w m. Rostarzewo			Data: 08.2019
Nazwa rysunku: Przekroje konstrukcyjne drogi			Skala: 1:50
Projekt opracował:	Nr Uprawnień:	Podpis:	Nr rys. 3
mgr inż. Barbara Kosmacz	WKP/0252/PWOD/07		
W opracowaniu projektu udział brali: inż. Agata Bobowska			