

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : Zagospodarowanie przestrzeni publicznej

Obiekt : Zagospodarowanie otoczenia wraz z budową towarzyszącej infrastruktury w miejscowości Goniczki

Zagospodarowanie otoczenia wraz z budową towarzyszącej infrastrukturyw miejscowości Goniczki

Inwestor : Gmina Września

Adres : ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

Opracował :

Data :

Zagospodarowanie otoczenia wraz z budową towarzyszącej infrastruktury w miejscowości Goniczki

Budowa : Zagospodarowanie przestrzeni publicznej

Obiekt : Zagospodarowanie otoczenia wraz z budową towarzyszącej infrastruktury w miejscowości Goniczki

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Str. 1

Lp.	Opis stanu / elementu	Wartość [zł]
STAN		
1	ELEMENT : Pomost drewniany
2	ELEMENT : Oświetlenie
3	ELEMENT : Urządzenia siłowni zewnętrznej
4	ELEMENT : Mała architektura
5	ELEMENT : Zieleń
6	ELEMENT : Dokumentacja powykonawcza
Razem :	
		Wartość kosztorysowa robót :

Zagospodarowanie otoczenia wraz z budową towarzyszącej infrastruktury w miejscowości Goniczki

Budowa : Zagospodarowanie przestrzeni publicznej

Objekt : Zagospodarowanie otoczenia wraz z budową towarzyszącej infrastruktury w miejscowości Goniczki

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

1 ELEMENT : Pomost drewniany

1	Pozycja Wykonanie pomostu drewnianego o powierzchni użytkowej ok. 7,5-8,0m ² . (wymiary pomostu 5,0x1,5m). Pomost przytwierdzony do podłoża za pomocą pali drewnianych (20x20cm) - 8 szt. W części słupów nośnych, które będą mocowane w podłożu gruntowym oraz pod lustrem wody, należy dodatkowo zaimpregnować je przed wilgocią. Legary pomostu - krawędziak olchowy, 10x18cm, długość 5,0m - 2 szt, łączony z palami łącznikami kątowymi ze stali nierdzewnej. Pokład z deski gr. 4cm, szer. 12,5cm - 40 szt. Deska podłogowa ryflowana mocowana do legarów (10x20cm) za pomocą śrub ze stali nierdzewnej. Drewno impregnowane ciśnieniowo, zabezpieczone przed wpływami warunków atmosferycznych.	1,00	kmpl
---	--	------	------	-------	-------

2 ELEMENT : Oświetlenie

2	Pozycja Zakup oraz montaż lampy solarnej ulicznej/parkowej; oprawa LED, słup stalowy ocynkowany; Wysokość słupa: 4 m; Źródło światła: Oprawa LED min 10W; Strumień świetlny: min 1100 lm; Czas pracy lampy: 8h-14h; Czas autonomii: do 4 dni; Moc paneli: min 150W; Typ akumulatora: Żelowy; Pojemność akumulatora: min 80Ah; Sposób włączania: Czujnik zmierzchowy	2,00	szt
---	--	------	-----	-------	-------

3 ELEMENT : Urządzenia siłowni zewnętrznej

3	Pozycja Zakup oraz montaż urządzenia fitness - wahadło: urządzenie ocynkowane, malowane proszkowo (wykopy pod stopy fundamentowe, stopy fundamentowe B-25 wymiary wg zaleceń producenta urządzeń lub gotowe prefabrykowane stopy)	1,00	kpl
---	--	------	-----	-------	-------

4	Pozycja Zakup oraz montaż urządzenia fitness - biegacz: urządzenie ocynkowane, malowane proszkowo (wykopy pod stopy fundamentowe, stopy fundamentowe B-25 wymiary wg zaleceń producenta urządzeń lub gotowe prefabrykowane stopy)	1,00	kpl
---	--	------	-----	-------	-------

5	Pozycja Zakup oraz montaż urządzenia - drabinka pozioma: urządzenie ocynkowane, malowane proszkowo (wykopy pod stopy fundamentowe, stopy fundamentowe B-25 wymiary wg zaleceń producenta urządzeń lub gotowe prefabrykowane stopy)	1,00	kpl
---	---	------	-----	-------	-------

6	Pozycja Zakup oraz montaż urządzenia fitness - ścianka gimnastyczna: urządzenie ocynkowane, malowane proszkowo (wykopy pod stopy fundamentowe, stopy fundamentowe B-25 wymiary wg zaleceń producenta urządzeń lub gotowe prefabrykowane stopy)	1,00	kpl
---	---	------	-----	-------	-------

4 ELEMENT : Mała architektura

7	Pozycja Zakup i montaż ławek parkowych drewnianych z oparciem, drewno zabezpieczone lakierobejcą, na konstrukcji stalowej, malowanej proszkowo, zakotwionych na stałe w gruncie do bloczków betonowych.	2,00	kpl
---	--	------	-----	-------	-------

8	Pozycja Zakup oraz dostawa kosza betonowego okrągłego na śmieci z wkładem stalowym i pokrywą	1,00	kpl
---	---	------	-----	-------	-------

9	Pozycja Zakup oraz montaż tabliczki z regulaminem zabetonowany w gruncie	1,00	kpl
---	---	------	-----	-------	-------

Zagospodarowanie otoczenia wraz z budową towarzyszącej infrastruktury w miejscowości Goniczki
ELEMENT : 5. Zieleń

Str. 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

5 ELEMENT : Zieleń

10	Pozycja Zakup oraz dostawa krzewów ozdobnych - thuja smaragd o wys. min 1,0 m	50,00 szt	
----	--	-----------	--	-------	-------

6 ELEMENT : Dokumentacja powykonawcza

11	Pozycja Dokumentacja powykonawcza wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą	1,00 kpl	
----	--	----------	--	-------	-------

Wartość kosztorysowa robót					
-----------------------------------	--	--	--	--	--