


# SCHEMAT ZABEZPIECZENIA KABLI NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT MONTAŻOWYCH W WYKOPIE



# SCHEMAT ZABEZPIECZENIA KABLI DOCELOWO

KOTOWSKA	Adres do korespondencji: 41 -209 Sosnowiec ul. Wysoka 25/42 Adres siedziby biura: 41 -200 Sosnowiec ul. Ostrogórska 43 NIP 629-217-66-76,REGON241278272 tel.501389884		
-PROJEKT			
INWESTOR :	SOSNOWIECKIE WODOCIĄGI S.A.		
	41-200 SOSNOWIEC, UL. OSTROGÓRSKA 43		
FAZA PROJEKTU:	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY		
NAZWA OPRACOWANIA :	BUDOWA SIĘCI KANALIZACJI SANITARNEJ NA DZ. 6632 WRĄŻ Z PRZYŁĄCZAMI KANALIZACYJNYMI OBRĘB 0010 PRZY UL. TYLINEJW SOSNOWCU		
ADRES OPRACOWANIA :	41-200 SOSNOWIEC, UL. TYLINEJW DZ. NR 6632, 6632		
PROJEKTANT:	MGR INŻ. KATARZYŃNA KOTOWSKA upr. nr SLK2644/PWOS/09	PODPIS:	
SPRAWDZAJĄCY:	MGR INŻ. EWA LASOŃ-PIECHOTA upr. nr 16/02	PODPIS:	
TREŚĆ RYSUNKU: <b>SCHEMAT ZABEZPIECZENIA KABLI</b>	DATA:  10.2021	SKALA:  -	NR. RYS:  08

PRACĘ ZWIĄZANE Z ODKRYWANIEM KABLI NALEŻY PRZEPROWADZAĆ RĘCZNIE. NIE NASTIEJĄCE KABELE NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT NALEŻY ZALOŻYĆ OCHRONNĄ DWUDZIELNĄ O ŚREDNICY MIN. Ø110mm. DŁUGOŚĆ RURY OCHRONNEJ AROT POWINNA WYNOŚYĆ: SZEROKOŚĆ WYKOPU PLUS PLUS/MINUS 0,5m PO KAŻDEJ ZE STRON DO ZAKOTWIENIA W NIE NARUSZONYM GRUNCIE. OBA KOŃCE RURY OCHRONNEJ NALEŻY ZABEZPIECZYĆ PRZED ZAMUJENIEM POPRZECZ WPROWADZENIEM PIANKI POLIURETANOWEJ NA GŁĘBOKOŚĆ RURY 0,3m. RURĘ OSŁONOWĄ Z KABLEM UMOCNOWAĆ W WYKOPIE A SAŁA PO ZAKOŃCZENIU ROBÓT KABEŁ UŁOŻYĆ NA 10cm PODSPYCE Z PIASKU. TAKĄ SAMĄ WARSTWĄ PIASKU MUSI BYĆ OBYSTRANY KABEŁ PO BOKACH, GÓRNA WARSTWA PIASKU PO ZAGĘSZCZENIU MUSI MIEĆ GRUBOŚĆ 20cm, KAŻDY KABEŁ ZABEZPIECZYĆ ODDZIELNĄ RURĄ OCHRONNĄ, NIEDOPUSZCZALNE JEST ZABEZPIECZENIE DWÓCH LUB WIECEJ KABLI JEDNĄ RURĄ OCHRONNĄ. W MIEJSKACH ZAŁOŻENIA RUR OCHRONNYCH NALEŻY UZUPEŁNIĆ USZKODZONE OZNACZENIA FOLIOWE. KABEŁ NALEŻY PRZYKRYĆ TAŚMĄ FOLIOWĄ ORAZ GRUNTEM RODZINYM DO POZIOMU TERENU. WYSTĘPUJĄCE SKRZYŻOWANIA I ZŁĄCZENIA MIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI URZĄDZENIAMI A BUDOWLANIAMI NAD I PODZIEMNYMI MUSZĄ SPEŁNIAĆ WYMAGANIA NORMY PNE 76/05 125 i PNE-05/100-1:1998.

## WYKONANIE ZABEZPIECZENIA KABLI