

SZACUNKOWY PRZEDMIAR ROBÓT		
Nazwa inwestycji:	Zakup i montaż garażu dla pojazdu ratowniczo gaśniczego OSP w Sosnowce. Inwestycja realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”	
Zamawiający:	Gmina Nowa Słupia ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia	
Nazwa	j.m.	Szacunkowa ilość
1. Wykonanie dokumentacji projektowej		
	kpl.	1
2. Prace ziemne wraz z wykonaniem instalacji energii elektrycznej do budynku i wykonaniem instalacji odwodnienia posadzki:		
- powierzchnia zabudowy projektowanego garażu	m2	156
- objętość wykopu pod fundament	m3	100
- instalacja prądowa do budynku	szt.	1
3. Wykonanie płyty fundamentowej o wymiarach ok.12,50m x 12,50m wraz podbudową:		
- objętość materiału podbudowy	m3	60
- beton C25/30	m3	45
- beton podkładowy C12/15	m3	16
- stal zbrojeniowa	kg	500
4. Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo:		
- konstrukcja stalowa	kg	5000
5. Montaż płyt warstwowych ściennych PIR gr. 100mm wraz z wykonaniem obróbek blacharskich:		
- ścienne płyty warstwowe PIR	m2	270
6. Montaż płyt warstwowych dachowych PIR gr. 100mm wraz z wykonaniem obróbek blacharskich.		
- dachowe płyty warstwowe PIR	m2	175
7. Montaż metalowego systemu orynnowania: rynny + rury spustowe:		
- rynny	mb	36
- rury spustowe	mb	12
8. Montaż wywietrzników wentylacyjnych:		
- wywietrznik dachowy	szt.	2
9. Montaż segmentowych bram garażowych o wymiarach 4,00x4,50m:		
- brama segmentowa 4,00x4,50m	szt.	2
10. Montaż okien o wymiarach 3,00m x 1,00m:		
- okno 3,00x1,00m	szt.	2
11. Wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku (wykonanie rozdzielnic, montaż oświetlenia, gniazd zasilających 1 i 3 fazowych do zasilania urządzeń, przeciwpożarowy wyłącznik prądu) wraz z wykonaniem instalacji odgromowej budynku:		
- wewnętrzna instalacja elektryczna	kpl.	1
- instalacja odgromowa	kpl.	1
12. Prowadzenie budowy		
	kpl.	1

