

Kłodzko, dn. 28.07.2023 r.

ZDP.241.AZ.21-01.2023

nr postępowania **ZDP.241.AZ.21.2023**

nazwa zadania: „**Remont drogi powiatowej nr 3356D w miejscowości Jugów**”

W odpowiedzi na pytania które wpłynęły na platformę zakupową Zamawiającego w dniu 27.07.2023 r., Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku udziela odpowiedzi na zadane pytania do ogłoszonego postępowania przetargowego, w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na realizację w/w zadania:

PYTANIE NR 1

Mając na uwadze rozbieżności w zakresie zapisów zawartych w OPZ oraz dokumentacji projektowej PB pkt. 3 w stosunku do Przedmiaru Robót poz. 4 prosimy o potwierdzenie, iż przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie warstwy wzmacniającej.

AD. 1

Przedmiot zamówienia, zgodnie z przedmiarem obejmuje wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11W 0-11 mm o grubości 4 cm - 100 kg/m² (warstwa wzmacniająca) jezdni i zjazdu.

PYTANIE NR 2

Prosimy o potwierdzenie, iż Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych EKO-WOD Sp. z o. o. aktualny Wykonawca Robót instalacyjnych na zadaniu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jugów” zleci Wykonawcy robót drogowych wykonanie wyłącznie warstwy ścieralnej o gr. 5 cm wraz ze skropieniem w ilości 6600 m².

AD. 2

Informujemy, że zgodnie z zapisem w materiałach przetargowych (uzgodnionym z przedstawicielem EKO-WOD na spotkaniu w dniu 29 czerwca 2023 r. w siedzibie gminy Nowa Ruda), mianowicie „*UWAGA: zakres rzeczowy powyższego zamówienia obejmuje 15 423 m² robót nawierzchniowych i towarzyszących. Całość robót nawierzchniowych, które objęte są Projektem Zagospodarowania Terenu w [km 11+327 - 15+000] wynosi 22 023,0 m². Po wyłonieniu wykonawcy przez Zarząd Dróg Powiatowych PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT WODNYCH I EKOLOGICZNYCH, „EKO - WOD” Sp. z o.o. ul. Towarowa 12 - 14, 58 - 100 Świdnica - wykonawca robót instalacyjnych na zadaniu : „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jugów” - zleci pozostałą ilość robót nawierzchniowych i towarzyszących w ilości 6 600 m² wykonawcy robót drogowych. Ponadto „EKO - WOD” Sp. z o.o. wykona regulację ponad 80 włączów studni rewizyjnych po wykonaniu frezowania oraz warstwy wzmacniającej nawierzchni - przed ostatecznym wykonaniem warstwy ścieralnej nawierzchni.” - firma EKO-WOD zobowiązana jest do zlecenia całości robót objętych zamówieniem na powierzchni 6 600 m².*

Jak poinformowano na wczorajszym spotkaniu Wykonawcę prac kanalizacyjnych, nie ma możliwości wykonania wyłącznie warstwy ścieralnej bez odpowiedniego przygotowania powierzchni.

PYTANIE NR 3

Mając na uwadze zapisy Przedmiaru Robót, w którym wykonanie skropienia jest tylko jednokrotne (przed położeniem warstwy wyrównawczej), czy też należy przyjąć skropienie przed wykonaniem warstwy ścieralnej/

AD. 3

Zamówienie obejmuje skropienie emulsją asfaltową podbudowy. Zamawiający za podbudowę uważa przygotowane odpowiednio podłoże (po wykonaniu frezowania i warstwy wzmacniającej) pod warstwę ścieralną.

mgr inż. Dariusz Krajnik

Zastępca Dyrektora
Zarządu Dróg Powiatowych
w Kłodzku

.....

Kierownik Zamawiającego