


A	
JEZDNIA NA MOŚCIE	
4 cm	warstwa ścieralna
5 cm	warstwa wiążąca - asfalt lany
0,5 cm	izolacja ciężka - papa termozgrzewalna (mostowa)
25-37,4 cm	plyta pomostowa - beton C30/37
60 cm	belki stalowe - HE 600B

B	
KAPA CHODNIKOWA NA MOŚCIE	
0,5 cm	izolacja-nawierzchnia żywiczna
24,5 cm	kapa żelbetowa z betonu C30/37
0,5 cm	warstwa ochronna izolacji - papa termozgrzewalna
0,5 cm	izolacja ciężka - papa termozgrzewalna (mostowa)
25-37,4 cm	plyta pomostowa - beton C30/37
60 cm	belki stalowe - HE 600B

SZCZEGÓŁ "A"

GZYMS PREFABRYKOWANY
skala 1:10



1. Uszczelnienie - masa poliuretanowa
2. Izolacja-nawierzchnia z elastycznych żywic epoksydowo-poliuretanowych
3. Prefabrykowana deska gzymsowa z betonu żywicznego gr. 4cm, wysokości 60cm, zbrojona siatką Ø5mm 10x10cm kotwiona w kapie chodnikowej prętami nierdzewnymi Ø10mm
4. Kit fugowy
5. Izolacja pomostu i warstwa ochronna z papy termozgrzewalnej

rury perforowane Ø 55 otoczone geowłókniną filtracyjną oraz grysem

taśma uszczelniająca - typ A

taśma neoprenowa kołkowana przez blachę dociskową do istniejącej konstrukcji

SZCZEGÓŁ "B"


skala 1:10


konstrukcja
nowoprojektowana



proj. część
drogowa

istniejąca
konstrukcja



Jednostka projektowa : 		AXIAL Sp. z o.o. ul. Botaniczna 10 www.axial.poznan.pl tel. 504 175 173 NIP 777 338 59 80		60-586 Poznań biuro@axial.poznan.pl tel. 61 610 01 77 REGON 521 304 113	
Inwestor :		Powiat Koszaliński, Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie reprezentowanym przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Koszalinie			
TEMAT umowy :		Wykonanie kompletnej dokumentacji wymaganej do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz złożenie wniosku o pozwolenie na budowę dla zadania: " Przebudowa mostu m. Rosnowo (w zakresie części drogowej)"			
NAZWA inwestycji :		Przebudowa mostu w m. Rosnowo (część drogowa)			
Adres inwestycji :		Województwo: zachodniopomorskie; Powiat: koszaliński; Gmina: Manowo; Jednostka ewidencyjna: 320904_2, Manowo, Obręb ewidencyjny: 0063, Rosnowo; działki nr ewid.: 23/21; 78; 227; 23/6			
Branża :		mostowa		Stadium dokumentacji: PB	
Stanowisko	Imię i nazwisko	Branża	Nr uprawnień specjalność	Podpis	
Projektant	mgr. inż. Bartosz Tomczak	mostowa	WKP/0265/POOM/08 do projektowania bez ograniczeń w specjalności mostowej		
Opracował	mgr. inż. Adam Glapiak	-			
Tytuł rysunku:				Nr	
Przekrój poprzeczny - stan projektowany				02	
Nr umowy: 14/2024 z dnia 08.01.2024r		Data opracowania: 01/2024		Skala: 1: 50	