


ZAKRES



POZA ZAKRESEM  
OPRACOWANIA

- UWAGI:
1. Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi.
  2. Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach. Wszystkie podane w projekcie wymiary należy sprawdzić w naturze, bezpośrednio na budowie przed wykonaniem lub zamówieniem danego elementu.
  3. Nie wolno brać wymiaru bezpośrednio z rysunku. W wypadku jakiegokolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowiązany jest przekazać tę informację do biura projektowego.
  4. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą korektą międzybranżową.
  5. Prospekt instalacyjny w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej ei wymagana dla tych elementów.
  6. Wszystkie drzwi o szerokości światła przejścia skrzydła aktywnego min. 90/200 cm, skrzydła drzwi, stanowiących wyjście na drogę ewakuacyjną, nie mogą, po ich całkowitym otwarciu (wyłożeniu na ścianę), zmniejszać wymaganej szerokości tej drogi - otworcie na 180°.
  7. Drzwi poz. należy wyposażyć w samozamykacz i inne urządzenia zgodnie z atestem producenta.
  8. Rysunki architektoniczne należy odczytywać jedynie w powiązaniu z rysunkami branżowymi. Nieścisłości pomiędzy rysunkami architektonicznymi a branżowymi powinny zostać wyjaśnione z głównym projektantem.
  9. Konstrukcja budynku wg proj. konstrukcyj.
  10. Instalacje według projektów branżowych
  11. Wszystkie instalacje należy prowadzić nad sufitem podwieszonym i dotyczy pomieszczeń, w których zaprojektowano sufit podwieszony, w bruzdach ściennych lub w ściankach instalacyjnych. Flony instalacyjne należy prowadzić w obudowach z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym.
  12. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązującą:
    - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej)
    - normy Polskiego Komitetu Normalizacji (PKN)
    - instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych.
    - przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót.
  13. Okna oraz drzwi montować zgodnie z instrukcją producenta, - zabrania się rozszczelniania
  14. rynek odwodniących futryn poprzez rozwierzenie progów drzwi śrubami montażowymi, - zabrania się zasłaniania otworów odwodniących futryn poprzez niewłaściwe zamontowanie parapetów zewnętrznych.
  15. Wszystkie parametry odporności pożarowej R, E, I podano jako wartości minimalne.
  16. Wszystkie elementy budowlane współtworzące elementy oddzielenia pożarowego w zakresie ich parametrów R, E, I, - należy odnieść do wymogów wynikających z ustaleń podziału stref pożarowych.
  17. Rozmieszczenie oraz ilość rozdzielnic elektrycznych wg projektu elektrycznego.
  18. Rysunek rozpatrywać w połączeniu z odpowiednimi projektami branżowymi.
  19. Akustyka przegrod musi spełniać wymogi normy PN-B-02151-3 Akustyka budowlana nr fer. PN-B-02151-3:2015-10 dopuszcza się zmiany materiałów oraz grubości przegród przy zachowaniu parametrów normy oraz przepisów ppd.

Nr Pom.	Nazwa Pom.	Pow. podłogi /m <sup>2</sup> /	Wysokość pom. /m/
0/1	korytarz	4,96	3,95
0/2	korytarz	23,20	3,95
0/3	sala chorych	32,45	3,82
0/4	łazienka	3,93	3,82
0/5	sala chorych	23,22	3,81
0/6	gab. zabiegowy	12,35	3,86
0/7	korytarz	25,06	3,92
0/8	diagnostyka	22,85	3,87
0/9		9,93	3,90
0/10	sala chorych	16,65	3,94
0/11		10,09	
0/12	magazyn	11,70	3,86
0/13	pom. gospod.	2,90	3,86
0/14	sala chorych	16,88	3,88
0/15	POZ	9,80	3,88
0/16	korytarz	26,68	3,88
0/17	brudownik	1,73	3,90
0/18	toaleta personelu	5,64	3,90
0/19	sanitariaty	12,69	3,82
0/20	sala chorych	15,97	3,90
0/21	sala chorych	16,28	3,88
0/22	pom. socjalne	13,83	3,88
		318,79	

±0,00 = istn. poziom posadzki

Nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę i jest dopuszczalne zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane art. 36a ust.5

**Zastrzeżenia prawne**  
Projektant nie odpowiada za wykorzystanie nieostatecznych i niepełnych wersji projektu. Wszystkie rysunki powinny być rozpatrywane razem z odpowiednimi opracowaniami branżowymi.  
Jako całość projektu należy rozumieć opracowania projektowe w formie rysunkowej i dokumentację. Materiały opisane w projekcie można zamieniać na inne, o nie gorszych parametrach technicznych i użytkowych, po uzyskaniu zgody projektanta.  
Projektant zastrzega sobie prawo okazania próbek materiałów budowlanych przez wykonawcę.

pracownia architektoniczna	
wegner	
PRZEBUDOWA-REMONT PARTERU BUDYNKU SZPITALA W MOGIŁNIE IZBA PRZYJĘĆ, LABORATORIUM	
Inwestor Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Tadeusza Kościuszki 10 88-300 Mogilno	
Adres budowy 88-300 Mogilno Działki nr 1152 obręb 0001 Mogilno ul. T. Kościuszki 10	
Stadium Projekt budowlany	Rys. Nr PB_Ar_.....
Rysunek Rzut parteru - INWENTARYZACJA	Data 08.2021 Skala 1:100
Główny projektant mgr inż. arch. Karol Wegner	Upr. nr 86/WPOKK/UpB/2011
Tępańska projektanta mgr inż. arch. Paulina Kowszewska	
Sprawił	