



PRZEKRÓJ B-B



UWAGI:
- ŚCIANA OPOROWA GR. 25 CM, ZBROJONA Ø 10 co 12 cm, pręty rozdzielcze ø 10 co 20 cm

STAL ZBROJENIOWA KLASY A-IIIN(RB500W lub B500Sp),
STAL STRZEMION I PRĘTÓW ROZDZELCZYCH KLASY A-0
BETON KONSTRUKCYJNY B25 (C25/30)
otulina zbrojenia 5cm

T1

SCHODY ZEWNĘTRZNE

-plytki mrozoodporne (spoinowane elastyczną zaprawą, szer. fug min. 5 mm)

-zaprawa elastyczna (min. klasa odkształcalności S1)

-elastyczna zaprawa uszczelniająca

-płyta betonowa zbrojona prętami Ø10 co 15 cm

-beton podkładowy C8/10 gr. 10 cm

-zagęszczona podsypka piaskowa gr. min. 30cm

PPUMarBudMariusz Borowski		www.projekty-budowlane.eu	
tel. 695 449 444, 24 275 50 12, e-mail: biuro@projekty-budowlane.eu			
NAZWA ZAM. BUDOWLANEGO: Rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego - leśniczówki o schody zewnętrzne na części działki nr 3078/4 położonej w obrębie Rogowo, gm. Rogowo			
NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja leśniczówki Sosnowo nr inw. 110/407.1			
LOKALIZACJA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: działka nr ewid. 3078/4, Rogowo, 87-515 Rogowo			
INWESTOR: Nadleśnictwo Skrwilno, ul. Leśna 5, 87-510 Skrwilno			
FUNKCJA:	IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:
PROJEKTANT:			
inż. Mariusz Borowski		MAZ/0094/ZHOK/10	
tech. bud. Józef Górecki		84/86	
TYTUŁ RYSUNKU:		DATA:	BRANŻA / NUMER RYS.:
PRZEKRÓJ B-B		12 - 2022	A6
		SKALA:	
		1:100	