

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		PLAC ZABAW MĘDRZYCE			
1.1	KNR 4-01 1306-01	Demontaż ogrodzenia. UWAGA: Demontaz siatki ogrodzeniowej wraz ze słupkami. Pozycja uwzględnia utylizację pozyskanego materiału.	m		
		11,50 * 2 + 16,50 * 2	m	56,000	
				RAZEM	56,000
1.2	KNNR 1 0303-0300	Wykopy z transportem urobku taczkami. Osposienie gruntu i przewóz na odległość do 10 m. Grunt kategorii IV	m3		
		45,540	m3	45,540	
				RAZEM	45,540
1.3	KNNR 1 0303-0400	Dodatek za każde dalsze rozpoczęte 10m przewozu lub za każdy 1m różnicy wysokości na odległość 10m przy przewozach w górę lub z góry niezależnie od kategorii Krotność = 10	m3		
		45,540	m3	45,540	
				RAZEM	45,540
1.4	KNR 2-02 0607-03	Izolacje - ułożenie geowłókniny separującej podłoże	m2		
		11,50 * 16,50	m2	189,750	
				RAZEM	189,750
1.5	KNNR 6 0404-03	Obrzeża - wykonanie obramowania strefy bezpieczeństwa z palisady pcv	m		
		11,50 * 2 + 16,50 * 2	m	56,000	
				RAZEM	56,000
1.6	KNR 2-31 0202-03	Nawierzchnia piaskowa - grubość po zagęszczeniu 8 cm, ręczne rozściąganie z piasku płukanego drobnego o frakcji 0,2-2 mm	m2		
		189,750	m2	189,750	
				RAZEM	189,750
1.7	KNR 2-31 0202-04	Nawierzchnia piaskowa rozścielana ręcznie - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 12	m2		
		189,750	m2	189,750	
				RAZEM	189,750
1.8	KNR 2-21 0607-0100	Ustawienie i umocowanie elementów placu zabaw - KARUZELA. UWAGA: Koszt elementu obejmuje koszty montażu i transportu.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.9	KNR 2-21 0607-0100	Ustawienie i umocowanie elementów placu zabaw - REGULAMIN I TABLICA INFORMACYJNO-PROMOCYJNA UWAGA: Koszt elementu obejmuje koszty montażu i transportu.	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.10	KNR 2-21 0607-0100	Ustawienie i umocowanie elementów placu zabaw - KOSZ NA ŚMIECI. UWAGA: Koszt elementu obejmuje koszty montażu i transportu.	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.11	KNR 2-21 0302-0200	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.III bez zaprawy dołów o średnicy i głębokości 0,5 m. UWAGA: Sadzenie tui	szt.		
		20,00	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
2		PLAC ZABAW NOWY MŁYN			
2.1	KNR 4-01 1306-01	Demontaż ogrodzenia. UWAGA: Demontaz siatki ogrodzeniowej . Pozycja uwzględnia utylizację pozyskanego materiału.	m		
		9,00	m	9,000	
				RAZEM	9,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.2	KNR 2-02 1803-02	Ogrodzenie z siatki na słupkach stal.z rur o śr. 76/3.5 mm o rozst.2.4 m obsadz.w szklankach UWAGA: Zażalenie siatki o wysokości 1,50	m		
		7,00	m	7,000	
				RAZEM	7,000
2.3	KNR 2-02 1808-07	Bramy z furtkami wys.1.6 m szer.wrót 3 m i furtki 1 m z siatki w ramach stal.na got.słupkach z pasem dol.z blachy o wys.25 cm. UWAGA: Montaż furtki o szerokości 2,00m	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2.4	KNNR 1 0303-0300	Wykopy z transportem urobku taczakami. Osłojenie gruntu i przewóz na odległość do 10 m. Grunt kategorii IV	m3		
		32,400	m3	32,400	
				RAZEM	32,400
2.5	KNNR 1 0303-0400	Dodatek za każde dalsze rozpoczęcie 10m przewozu lub za każdy 1m różnicy wysokości na odległość 10m przy przewozach w górę lub z góry niezależnie od kategorii Krotność = 2	m3		
		32,400	m3	32,400	
				RAZEM	32,400
2.6	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym . UWAGA: Wykonanie podsypki piaskowej pod nawierzchnię bezpieczną	m3		
		15,00 * 9,00 * 0,10	m3	13,500	
				RAZEM	13,500
2.7	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgoci i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe UWAGA: Ułożenie geowłókniny	m2		
		135,00	m2	135,000	
				RAZEM	135,000
2.8	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		135,00	m2	135,000	
				RAZEM	135,000
2.9	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 5	m2		
		135	m2	135,000	
				RAZEM	135,000
2.10	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm Krotność = 5	m2		
		135	m2	135,000	
				RAZEM	135,000
2.11	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 4	m2		
		135	m2	135,000	
				RAZEM	135,000
2.12	KNR 2-23 0106-03	Nawierzchnie z mieszanki poliuretanowej. Uwaga nawierzchnia bezpieczna z płytek o wymiarach 50x50x5cm	m2		
		135	m2	135,000	
				RAZEM	135,000
2.13	KNR 2-21 0607-0100	Ustawienie i umocowanie elementów placu zabaw - REGULAMIN I TABLICA INFORMACYJNO-PROMOCYJNA UWAGA: Koszt elementu obejmuje koszty montażu i transportu.	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2.14	KNR 2-21 0607-0100	Ustawienie i umocowanie elementów placu zabaw - KOSZ NA ŚMIECI. UWAGA: Koszt elementu obejmuje koszty montażu i transportu.	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		PLAC ZABAW SZARNOS			
3.1	KNR 4-01 1306-01	Demontaż ogrodzenia. UWAGA: Demontaz siatki ogrodzeniowej. Pozycja uwzględnia utylizację pozyskanego materiału.	m		
		22,00 * 2 + 12,00 * 2	m	68,000	
				RAZEM	68,000
3.2	KNR 2-02 1803-02	Ogrodzenie z siatki na słupkach stal.z rur o śr. 76/3.5 mm o rozst.2.4 m obsadz.w szklankach UWAGA: Założenie siatki o wysokości 1,50	m		
		22,00 * 2 + 12,00 * 2	m	68,000	
				RAZEM	68,000
3.3	KNR 2-02 1808-07	Bramy z furtkami wys.1.6 m szer.wrót 3 m i furtki 1 m z siatki w ramach stal.na got.słupkach z pasem dol.z blachy o wys.25 cm. UWAGA: Montaż furtki o szerokości 1,10m	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3.4	KNNR 1 0303-0300	Wykopy z transportem urobku taczkami. Ospojenie gruntu i przewóz na odległość do 10 m. Grunt kategorii IV	m3		
		22,00 * 12,00 * 0,24	m3	63,360	
				RAZEM	63,360
3.5	KNNR 1 0303-0400	Dodatek za każde dalsze rozpoczęte 10m przewozu lub za każdy 1m różnicy wysokości na odległość 10m przy przewozach w górę lub z góry niezależnie od kategorii Krotność = 2	m3		
		22,00 * 12,00 * 0,24	m3	63,360	
				RAZEM	63,360
3.6	KNR 2-31 0402-0400	Ławy betonowe z oporem pod krawężniki. UWAGA: Ława pod obrzeża	m3		
		(22,00 * 2 + 12,00 * 2) * 0,15 * 0,15	m3	1,530	
				RAZEM	1,530
3.7	KNR 2-31 0407-0100	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		22,00 * 2 + 12,00 * 2	m	68,000	
				RAZEM	68,000
3.8	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym . UWAGA: Wykonanie podsypki piaskowej pod nawierzchnię bezpieczną	m3		
		26,40	m3	26,400	
				RAZEM	26,400
3.9	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe UWAGA: Ułożenie geowłókniny	m2		
		22,00 * 12,00	m2	264,000	
				RAZEM	264,000
3.10	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		264	m2	264,000	
				RAZEM	264,000
3.11	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 5	m2		
		264	m2	264,000	
				RAZEM	264,000
3.12	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm Krotność = 5	m2		
		264	m2	264,000	
				RAZEM	264,000
3.13	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 4	m2		
		264	m2	264,000	
				RAZEM	264,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3.14	KNR 2-23 0106-03	Nawierzchnie z mieszanki poliuretanowej. Uwaga nawierzchnia bezpieczna z płytek o wymiarach 50x50x5cm	m2		
		264	m2	264,000	
				RAZEM	264,000
3.15	KNR 2-21 0607-0100	Ustawienie i umocowanie elementów placu zabaw - ZESTAW SYSTEMOWY DOMEK. UWAGA: Koszt elementu obejmuje koszty montażu i transportu.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3.16	KNR 2-21 0607-0100	Ustawienie i umocowanie elementów placu zabaw - SPRĘŻYNOWIEC. UWAGA: Koszt elementu obejmuje koszty montażu i transportu.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3.17	KNR 2-21 0607-0100	Ustawienie i umocowanie elementów placu zabaw - REGULAMIN I TABLICA INFORMACYJNO-PROMOCYJNA UWAGA: Koszt elementu obejmuje koszty montażu i transportu.	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3.18	KNR 2-21 0607-0100	Ustawienie i umocowanie elementów placu zabaw - KOSZ NA ŚMIECI. UWAGA: Koszt elementu obejmuje koszty montażu i transportu.	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000