

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		roboty rozbiórkowe			
1 d.1	KNR 2-23 0501-01	Demontaż istniejących zabawek i elementów placu zabaw	szt.		
		11	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
2 d.1	KNR 2-23 0303-05	Wykonanie nawierzchni poliuretanowej - demontaż wraz z utylizacją	m2		
		9,90 * 20,85	m2	206,415	
				RAZEM	206,415
3 d.1	KSNR 6 0806 -02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		9,90 * 2 + 20,85 * 2	m	61,500	
				RAZEM	61,500
4 d.1	KNR 4-04 0302-01	Rozebranie ław, stóp i fundamentów - fundamenty elementów placu zabaw	m3		
		0,50 * 0,50 * 0,80 * 11	m3	2,200	
				RAZEM	2,200
5 d.1	KNR 4-04 1101-01	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość do 1 km	m3		
		2,20	m3	2,200	
				RAZEM	2,200
6 d.1	KNR 4-04 1101-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągnikiem kołowym z przyczepą - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 4	m3		
		2,20	m3	2,200	
				RAZEM	2,200
2		roboty montażowe			
7 d.2	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod obrzeża o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		9,90 * 2 + 20,85 * 2	m	61,500	
				RAZEM	61,500
8 d.2	KNR 2-31 0402-04	Ława z oprem	m3		
		(0,05 * 0,10 * 2 + 0,10 * 0,10 * 1 + 0,20 * 0,15 * 2) * (61,50 * 2)	m3	9,840	
				RAZEM	9,840
9 d.2	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		61,50	m	61,500	
				RAZEM	61,500
10 d.2	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		9,90 * 20,85	m2	206,415	
				RAZEM	206,415
11 d.2	KNR 2-23 0303-05	Wykonanie nawierzchni poliuretanowej - montaż	m2		
		9,90 * 20,85	m2	206,415	
				RAZEM	206,415
12 d.2	KNR 2-23 0306-02	Zakup, dostawa i montaż - zestaw zabawowy (1) - z fundamentowaniem	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
13 d.2	KNR 2-23 0309-02	Zakup, dostawa i montaż - huśtawka wagowa (2) - z fundamentowaniem	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
14 d.2	KNR 2-23 0306-02	Zakup, dostawa i montaż - karuzela (3) - z fundamentowaniem	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.2	KNR 2-23 0307-01	Zakup, dostawa i montaż - huštawka (4) - z fundamentowaniem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
16 d.2	KNR 2-23 0307-01	Zakup, dostawa i montaż - sprężynowiec (5) - z fundamentowaniem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
17 d.2	KNR 2-23 0309-03	Zakup, dostawa i montaż - tablica z regulaminem (6) - z fundamentowaniem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
18 d.2	KNR 2-23 0309-03	Zakup, dostawa i montaż - kosz na śmieci (7) - z fundamentowaniem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
19 d.2	KNR 2-23 0309-01	Zakup, dostawa i montaż - ławka (8) - z fundamentowaniem	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000