

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Roboty drogowe

Inwestycja: PRZEBUDOWA DROGI
DROGA POWIATOWA NR 2814CSAMSZYCE - IZBICA od km11+687 do km12+080dl. 0,393 km
frezowanie nawierzchni ,wyrównanie , wykonanie w-wy wiążącej i ścieralnej ,umocnienie poboczy oczyszczenie rowów

Adres: DROGOWA POWIATOWA NR 2814 C
działka nr28 obręb 0025 Topółka ,działka nr72/2 obręb Galonki

Kody CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Inwestor: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
KOŚCIUSZKI 20/22
88-200 RADZIEJÓW

Wykonawca: WYŁONIONY ZOSTANIE W DRODZE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Sporządził: Roman Skrzypiński
Sprawdził:
Data opracowania: LUTY 2021 r

Inwestor

Sporządził

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	D01.00.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1	BCD D-01.01.01.11.01 BCD_202002	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót w terenie równinnym 0,998	km km	 0,998	 0,998
1.2	BCD D-05.03.11.32.01 BCD_202002	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grub. warstwy 4 cm, z odwiezieniem urobku. na odl. do 1km DESTRUKT DO UMCOCNIENIA POBOCZY 142*6,1 ((6,1+5,7)/2)*82	m2 m2 m2	 866,200 483,800	1 350,000
1.3	BCD D-03.06.01.11.01 BCD_202002	Regulacja pionowa kraterk ściekowych, nadbudowa wykonana betonem 1	szt. szt.	 1,000	1,000
2		NAWIERZCHNIA			
2.1	BCD D-04.03.01.12.02	Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych bitumem 85*5,6	m2 m2	 476,000	476,000
2.2	BCD D-04.03.01.22.04	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową 85*5,6	m2 m2	 476,000	476,000
2.3	BCD D-04.08.01.11.01 BCD_202002 str. prawa	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno- asfaltową AC 11W w ilości 120kg/m2 85*5,6*0,12	t t	 57,120	57,120
2.4	BCD D-04.03.01.12.02 BCD_202002	Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych bitumem 142*6,1 ((6,1+5,7)/2)*90 ((5,7+5,5)/2)*161	m2 m2 m2 m2	 866,200 531,000 901,600	2 298,800
2.5	BCD D-04.03.01.22.04 BCD_202002	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową 142*6,1 ((6,1+5,7)/2)*90 ((5,7+5,5)/2)*161	m2 m2 m2 m2	 866,200 531,000 901,600	2 298,800
2.6	BCD D-05.03.05.11.01 BCD_202002	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W , grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm 142*6,1 ((6,1+5,7)/2)*90 ((5,7+5,5)/2)*161	m2 m2 m2 m2	 866,200 531,000 901,600	2 298,800
2.7	BCD D-04.03.01.22.04 BCD_202002	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową 142*6,1 ((6,1+5,7)/2)*90 ((5,7+5,5)/2)*161	m2 m2 m2 m2	 866,200 531,000 901,600	2 298,800
2.8	BCD D-05.03.05.11.01 BCD_202002	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm 142*6,1 ((6,1+5,7)/2)*90 ((5,7+5,5)/2)*161	m2 m2 m2 m2	 866,200 531,000 901,600	2 298,800
3		ROBOTY WYKONCZENIOWE			
3.1	BCD D-06.03.02.12.01 BCD_202002	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 10 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład 393 *2*1,5	m2 m2	 1 179,000	1 179,000
3.2	D-06.03.01a BDC-20202	Pobocza utwardzone frezowiną (POZOSTAŁOŚĆ PO FREZOWANIU) . 393*0,75	m2 m2	 294,750	294,750
3.3	BCD D-06.04.01.21.02 BCD20202	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20 cm	m		241,000

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
		393-152	m	241,000	
4		DEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA			
4.1	GG.00.12.01 45233000-9	Wykonanie robót pomiarowych dla inwentaryzacji powykonawczej wraz z wykonaniem mapy powykonawczej i włączenie jej do zasobów geodezyjnych. 1	kpl. kpl.	1,000	1,000