
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45300000-0

Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI: Wymiana instalacji okablowania strukturalnego wraz z dedykowaną instalacją zasilania gwarantowanego w budynku Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
ETAP II

ADRES INWESTYCJI: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa

NAZWA INWESTORA: URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

ADRES INWESTORA: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa

BRANŻE: BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Robert Bobowski

DATA OPRACOWANIA: 19.05.2023

Kosztorys należy rozpatrywać tylko i wyłącznie z pozostałą dokumentacją projektową. Kosztorys stanowi element pomocniczy służący wycenie zaprojektowanych prac.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

19.05.2023

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		PRACE WEWNĘTRZNE - POKOJE BIUROWE, KORYTARZE, NAPRAWY ŚCIAN PO DEMONTAŻACH			
1 d.1	KNR K-04 0301-01	Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne, na podłożu gazobetonowym wykonywane ręcznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego GIPS 650 - szpachlowanie ubytków	m2		
		100	m2	100,000	
				RAZEM	100,000
2 d.1	KNR-W 2-02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m2		
		100	m2	100,000	
				RAZEM	100,000
3 d.1	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - farba lateksowa	m2		
		100	m2	100,000	
				RAZEM	100,000
2		PRACE WEWNĘTRZNE - POM. 430			
4 d.2	analiza indywidualna	Demontaż i utylizacja drzwi wewnętrznych i ościeżnic	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
5 d.2	analiza indywidualna	Demontaż i utylizacja wykładziny pcv	m2		
		11	m2	11,000	
				RAZEM	11,000
6 d.2	analiza indywidualna	Demontaż grzejników płytowych	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
7 d.2	KNR 19-01 1310-01	Usunięcie starej farby z tynków ścian	m2		
		45	m2	45,000	
				RAZEM	45,000
8 d.2	KNR 19-01 1310-02	Usunięcie starej farby z tynków sufitów	m2		
		11	m2	11,000	
				RAZEM	11,000
9 d.2	KNR 2-02 1112-03 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m2		
		11	m2	11,000	
				RAZEM	11,000
10 d.2	KNR K-04 0301-01	Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne, na podłożu gazobetonowym wykonywane ręcznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego GIPS 650 - szpachlowanie ubytków	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
11 d.2	KNR-W 2-02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m2		
		53	m2	53,000	
				RAZEM	53,000
12 d.2	KNR AT-12 0109-03 analogia	Skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych NIDA - stalowe EI60	m2		
		0,9 * 2	m2	1,800	
				RAZEM	1,800

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.2	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - farba lateksowa	m2		
		53	m2	53,000	
				RAZEM	53,000
14 d.2	analiza indywidualna	Dostawa i montaż okiennych rolet antywłamaniowych	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
3		PRACE WEWNĘTRZNE - POM. 330			
15 d.3	analiza indywidualna	Demontaż i utylizacja drzwi wewnętrznych i ościeżnic	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
16 d.3	analiza indywidualna	Demontaż i utylizacja wykładziny pcv	m2		
		11	m2	11,000	
				RAZEM	11,000
17 d.3	analiza indywidualna	Demontaż grzejników płytowych	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
18 d.3	KNR 19-01 1310-01	Usunięcie starej farby z tynków ścian	m2		
		45	m2	45,000	
				RAZEM	45,000
19 d.3	KNR 19-01 1310-02	Usunięcie starej farby z tynków sufitów	m2		
		11	m2	11,000	
				RAZEM	11,000
20 d.3	KNR 2-02 1112-03 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m2		
		11	m2	11,000	
				RAZEM	11,000
21 d.3	KNR K-04 0301-01	Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne, na podłożu gazobetonowym wykonywane ręcznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego GIPS 650 - szpachlowanie ubytków	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
22 d.3	KNR-W 2-02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m2		
		53	m2	53,000	
				RAZEM	53,000
23 d.3	KNR AT-12 0109-03 analogia	Skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych NIDA - stalowe EI60	m2		
		0,9 * 2	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
24 d.3	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - farba lateksowa	m2		
		53	m2	53,000	
				RAZEM	53,000
25 d.3	analiza indywidualna	Dostawa i montaż okiennych rolet antywłamaniowych	szt		
		2	szt	2,000	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,000
4		PRACE WEWNĘTRZNE - POM. 0.13			
26 d.4	analiza indywidualna	Demontaż i utylizacja wykładziny dywanowej	m2		
		12	m2	12,000	
				RAZEM	12,000
27 d.4	KNR 2-02 1112-03 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzywa sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m2		
		12	m2	12,000	
				RAZEM	12,000
28 d.4	KNR AT-12 0109-03 analogia	Skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych NIDA - stalowe EI60	m2		
		0,9 * 2	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
5		WYKONANIE USZCZELNIEŃ P-POŻ			
29 d.5	kalk. własna	Wykonanie uszczelnień p-poż wykonanych przebić i przejść instalacyjnych certyfikowanymi masami np. HILTI	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
6		PRACE PORZĄDKOWE			
30 d.6	kalk. własna	Wykonanie prac porządkowych po pracach budowlanych - odkurzenie, umycie i odpylenie wszystkich pomieszczeń	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
7		PRACE DODATKOWE			
31 d.7	KNR AT-12 0102-01	Obudowy ściennie z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym - obudowy tras instalacyjnych	m2		
		100	m2	100,000	
				RAZEM	100,000
32 d.7	kalk. własna	Prace dodatkowe uwzględniające charakter prac oraz specyfikę istniejącego obiektu, nieprzewidziane w projekcie	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
33 d.7	KNR 19-01 0927-06	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
34 d.7	NNRNKB 202 2807-06	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
8		DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA			
35 d.8	kalk. własna	Wykonanie dokumentacji powykonawczej dla wykonanych prac	kpl		
		4	kpl	4,000	
				RAZEM	4,000