

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>prace budowlane wewnętrzne w budynku leśniczówki</b>			
1	analiza własna	zbić glazury w pomieszczeniach kuchni i łazienki - ściany	m <sup>2</sup>		
d.1		49.00	m <sup>2</sup>	49.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.000</b>
2	analiza własna	zbić terakoty w pomieszczeniach kuchni i łazienki	m <sup>2</sup>		
d.1		27.23	m <sup>2</sup>	27.230	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.230</b>
3	analiza własna	demontaż i montaż drzwi zewnętrznych wraz z obróbkami 90/200	szt		
d.1		3	szt	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
4	analiza własna	demontaż i montaż drzwi wewnętrznych wraz z obróbkami	szt		
d.1		9	szt	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
5	analiza własna	demontaż wyposażenia łazienki ( wanna. WC, umywalka ) wraz z osprzętem	kpl.		
d.1		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6	analiza własna	montaż okiennka zsypowego w kotłowni ( wykucie otworu,zamontowanie nadproża osadzenie okna 80x80 cm, obrobienie otworu )	kpl.		
d.1		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7	analiza własna	szpachlowanie, gładzie i malowanie - ściany	m <sup>2</sup>		
d.1		290	m <sup>2</sup>	290.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>290.000</b>
8	analiza własna	szpachlowanie , gładzie , malowanie - sufity	m <sup>2</sup>		
d.1		100	m <sup>2</sup>	100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
9	analiza własna	układanie glazury z wraz z wyrównaniem ścian, przygotowaniem podłoża i gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
d.1		83	m <sup>2</sup>	83.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>83.000</b>
10	analiza własna	układanie gresu wraz z przygotowaniem podłoża i gruntowaniem	kpl.		
d.1		27.23	kpl.	27.230	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.230</b>
11	analiza własna	montaż nowego wyposażenia łazienki wraz z podejściami ( umywalka , sedes , wanna , bateria umywalkowa i wannowo przysysznicowa , ścianka wannowo przysysznicowa )	kpl.		
d.1		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12	analiza własna	wykonanie podejść wodno kanalizacyjnych pod zmywarkę i pralkę	kpl.		
d.1		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
13	analiza własna	wykonanie zasilenia 2x3mb z zaworem 2 szty odpływu fi 50 2x3mb pod zmywarkę w kuchni oraz łazience pod pralkę	kpl.		
d.1		2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
14	analiza własna	rozbiórka paneli podłogowych w pomieszczeniach , ew. wykonanie miejscowych wzmocnień uszkodzonych powierzchni , wy poziomowanie podłóg ( nowe wylewki podpodłogowe ) i układanie paneli podłogowych klasa AC5	m <sup>2</sup>		
d.1		75	m <sup>2</sup>	75.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>75.000</b>
15	analiza własna	cyklinowanie i lakierowanie podłóg drewnianych	kpl.		
d.1		62	kpl.	62.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>62.000</b>
16	analiza własna	wybudowanie komina systemowego dymowego z wentylacją oraz obrobienie go wewnątrz tynkiem cementowo wapiennym , ponad pokryciem dachu obróbki blacharskie otynkowanie oraz wykonanie czapki	kpl.		
d.1		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
17	analiza własna	rozbiórka istniejących schodów drewnianych na poddasze budynku , oraz rozbiórka ścianki podschodowej konstrukcji drewnianej , wykonanie nowych schodów konstrukcji drewnianej , lakierowanie , wykonanie nowej ścianki podschodowej konstrukcji drewnianej lakierowanej	kpl.		
d.1		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	analiza własna	zamurowanie otworu drzwiowego pomiędzy pomieszczeniami 1.2 i 1.3	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
19	analiza własna	rozebranie ścianki podokiennej dla utworzenia otworu drzwiowego do pomieszczenia nr 1.7 - kotłownia	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2</b>		<b>prace elektryczne</b>			
20	analiza własna	demontaż starej i montaż nowej instalacji zasilającej gniazd wtkowych z osprzętem - 42 punkty podtynkowo wraz z bruzdowaniem i szpachlowaniem na gotowo. wykonanie wlvz długości 20 mbi rozdzielnia bezpiecznikowej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>3</b>		<b>prace budowlane zewnętrzne</b>			
21	analiza własna	miejscowe poprawienie ułożenia i uzupełnienie dachówki	m <sup>2</sup>		
		10	m <sup>2</sup>	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
22	analiza własna	poprawienie mocowania gąsiorów	szt		
		8	szt	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
23	analiza własna	naprawa tynku kominów	m <sup>2</sup>		
		3	m <sup>2</sup>	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
24	analiza własna	obróbka blacharska komina i naprawa czapki	m		
		4	m	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
25	analiza własna	demontaż starych i montaż nowych rynien ( stalowe powlekane )	m		
		48	m	48.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.000</b>
26	analiza własna	demontaż starych i montaż nowych rur spustowych ( stalowe powlekane )	m		
		25	m	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
27	analiza własna	zbitcie i ułożenie na nowo okładzin schodów zewnętrznych ( gres antypoślizgowy )	m <sup>2</sup>		
		8	m <sup>2</sup>	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
28	analiza własna	wykonanie izolacji p. wilgociowej ścian zewnętrznych piwnicy	m <sup>2</sup>		
		53	m <sup>2</sup>	53.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.000</b>
29	analiza własna	wykonanie schodów zewnętrznych wraz z podjazdem transportowym oraz obłożenie gresem	m <sup>2</sup>		
		5	m <sup>2</sup>	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
30	analiza własna	usunięcie , wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórek	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>