

ZP.271.2.2023

Orneta, 02.02.2023r.

Zamawiający:  
Gmina Orneta  
Plac Wolności 26  
11-130 Orneta

### **Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „**Przebudowa drogi gminnej klasy „L” Nr 115007N Bażyny – dr. pow. Nr 1399N (Lejławki Wielkie) etap I, km 0+000 – 1+575**” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia 2023/BZP 00046050 z dnia 20.01.2023r.

### **WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ NR 2**

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający: Gmina Orneta, 11-130 Orneta, Plac Wolności 26, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1710 ze zm. – zwanej dalej „ustawą Pzp”) wyjaśnia:

#### **Pytanie nr 6:**

Zgodnie z projektem budowlanym warstwę podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem w konstrukcji drogi należy wykonać z kruszywa C50/30. Zgodnie z SST D-04.04.02 pkt.1.3. warstwę podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej należy wykonać z kruszywa C50/30, natomiast zgodnie z SST D-04.04.02 pkt.2.3.1. Tabela nr 1 - z kruszywa C90/3. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o informacje czy Zamawiający dopuści wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej w konstrukcji drogi z kruszywa C50/30.

#### **Odpowiedz do pytania nr 6:**

Dopuszczamy wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej w konstrukcji drogi z kruszywa C50/30.

#### **Pytanie nr 7:**

Zgodnie z projektem budowlanym warstwę podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem w konstrukcji chodnika należy wykonać z kruszywa C90/3. Zgodnie z SST D-04.04.02 pkt.1.3. warstwę podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej należy wykonać z kruszywa C50/30, natomiast zgodnie z SST D-04.04.02 pkt.2.3.1. Tabela nr 1 - z kruszywa C90/3. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o informację, czy dopuści wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem w konstrukcji chodnika z kruszywa C50/30.

#### **Odpowiedz do pytania nr 7:**

Dopuszczamy wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem w konstrukcji chodnika z kruszywa C50/30.

**Pytanie nr 8:**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o informację, czy do wykonania wpustów i studni betonowych dopuszcza się użycie betonu o nasiąkliwości gwarantowanej przez większość dostawców na poziomie  $\leq 5\%$ .

**Odpowiedz do pytania nr 8:**

Dopuszczamy użycie betonu o nasiąkliwości gwarantowanej przez większość dostawców na poziomie  $\leq 5\%$ .

**Pytanie nr 9:**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że zakres Projektu Budowlanego z zakresu Branży Teletechnicznej nie odnosi się do etapu I, który jest do wykonania w ramach w/w postępowania przetargowego.

**Odpowiedz do pytania nr 9:**

Potwierdzamy, że zakres Projektu Budowlanego z zakresu Branży Teletechnicznej nie odnosi się do etapu I, który jest do wykonania w ramach w/w postępowania przetargowego.

**Pytanie nr 10:**

Zgodnie z Projektem Budowlanym ławy pod krawężniki, korytka oraz obrzeża należy wykonać z betonu C12/15, natomiast SST z powyższego zakresu wymaga ich wykonania z betonu C16/20. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wskazanie klasy wytrzymałości betonu do wykonania ław.

**Odpowiedz do pytania nr 10:**

Należy zastosować beton klasy C16/20.

**Pytanie nr 11:**

Zgodnie z Projektem Budowlanym przepusty pod zjazdami mają zostać wykonane z rury HDPE, natomiast zgodnie z pozycją 60 oraz 61 przepusty mają zostać wykonane z rur PVC. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wskazanie materiału z jakiego mają zostać wykonane przepusty.

**Odpowiedz do pytania nr 11:**

Przepusty pod zjazdami mają zostać wykonane z rury HDPE.

**Pytanie nr 12:**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wskazanie długości wymaganej gwarancji na oznakowanie poziome.

**Odpowiedz do pytania nr 12:**

Zgodnie z okresem gwarancji powykonawczej inwestycji.

**Pytanie nr 13:**

Prosimy o potwierdzenie, że na przebudowywanym odcinku należy wykonać oznakowanie poziome grubowarstwowe

**Odpowiedz do pytania nr 13:**

Należy wykonać oznakowanie poziome grubowarstwowe.

**Pytanie nr 14:**

Na podstawie załączonej dokumentacji technicznej brak jest możliwości określenia wymaganej wysokości muru oporowego typu „L” do wykonania. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wskazanie wysokości muru oporowego typu „L” jaką należy przyjąć do wyceny robót.

**Odpowiedz do pytania nr 14:**

Wysokość muru oporowego należy dopasować zgodnie z D.04 tak aby zapewnić stabilność skarpy

**Pytanie nr 15:**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o informację czy w ramach w/w zadania przetargowego należy zastabilizować świadki punktów granicznych pasa drogowego (kamień z napisem „PAS DROGOWY” bawy żółto-czarnej).

**Odpowiedz do pytania nr 15:**

Należy stabilizować.

**Pytanie nr 16:**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że w ramach w/w zadania przetargowego zgodnie z Decyzją Starosty Lidzbarskiego z dnia 24.08.2020r. należy usunąć 21 sztuk drzew.

**Odpowiedz do pytania nr 16:**

Zamawiający potwierdza, że należy usunąć 21 sztuk drzew.

Zamawiający wystąpił z nowym wnioskiem do Starosty Lidzbarskiego o wycinkę drzew.

**Pytanie nr 17:**

Zgodnie z Decyzją Starosty Lidzbarskiego z dnia 24.08.2020r. wycinkę należało przeprowadzić do dnia 29.02.2022r.. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o informację, czy wystąpiono o przedłużenie terminu na wycinkę? Czy Wykonawca powinien uwzględnić dodatkowe koszty związane z opłatą za wykonanie wycinki po terminie wskazanym w decyzji?

**Odpowiedz do pytania nr 17:**

Zamawiający wystąpił z nowym wnioskiem do Starosty Lidzbarskiego o wycinkę drzew.

**Pytanie nr 18:**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że zgodnie z Decyzją Starosty Lidzbarskiego z dnia 24.08.2020r. pkt. 3 Wykonawca w swojej ofercie powinien uwzględnić koszt zasadzenia i pielęgnacji 50 sztuk drzew.

**Odpowiedz do pytania nr 18:**

Wykonawca w swojej ofercie powinien uwzględnić koszt zasadzenia i pielęgnacji 50 sztuk drzew.

**Pytanie nr 19:**

Prosimy o informację jaki jest wymagany okres pielęgnacji drzew do zasadzenia.

**Odpowiedz do pytania nr 19:**

Zgodnie z okresem gwarancji powykonawczej inwestycji.

**Pytanie nr 20:**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje gruntem niezbędnym do zrealizowania inwestycji zgodnie z dokumentacją projektową i posiada wszystkie niezbędne i aktualne na czas prowadzenia inwestycji pozwolenia i uzgodnienia związane z prawidłową realizacją zadania.

**Odpowiedz do pytania nr 20:**

Proszę o doprecyzowanie o jakie decyzje chodzi.

**Pytanie nr 21:**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o informację, czy po stronie Wykonawcy będzie leżało zimowe utrzymanie przebudowywanego odcinka drogi.

**Odpowiedz do pytania nr 21:**

Po stronie wykonawcy nie będzie leżało zimowe utrzymanie przebudowywanego odcinka drogi.

**Pytanie nr 22:**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na załączenie do oferty kosztorysu sporządzonego metodą uproszczoną wraz z podaniem czynników cenotwórczych zamiast kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą kalkulacji szczegółowej. Wykonawca, którego oferta zostałaaby wybrana jako najkorzystniejsza byłby zobligowany do dostarczenia kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową przed podpisaniem umowy.

**Odpowiedz do pytania nr 22:**

Zgodnie z SWZ.

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia treści SWZ stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia, są obowiązujące i wiążące dla wszystkich wykonawców uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu. Inne zapisy SWZ nie ulegają zmianie.

Zatwierdzam:  
Orneta, dnia 02.02.2023r.

Andrzej Gierlof  
Z-ca Burmistrza Ornety  
(podpis nieczytelny)