

PRZEDMIAR ROBÓT

Inwestycja : Przebudowa drogi nr 263515P - ulicy Parkowej w Niewierzu

Budowa kanalizacji teletechnicznej

Budowa kanalizacji teletechnicznej

Data : 2022-11-01 Inwestycja : Przebudowa drogi nr 263515P - ulicy Parkowej w Niewierzu

Str: 1

Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	D.01.03.04	Budowa kanalizacji teletechnicznej Kod CPV : 45231000-5		
1	D.01.03.04	KNR 501-0401-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SKR1 w gruncie - kat. III z zabezpieczeniem zamkiem lub kłódką Kod CPV : 45231000-5	5,000	studnia
2	D.01.03.04	KNR 501-0106-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Budowa kanalizacji kablowej z rur: - 1xHDPE 110,5, - 3xHDPE 40/3,7, - 1xHDPE 40 z pakietem mikrorurek 7 x HDPE 12/8, w gruncie kat.III, przy 1 warstwie w ciągu kanalizacji Kod CPV : 45231000-5	245,000	m
3	D.01.03.04	KNR 501-0106-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Budowa kanalizacji kablowej z rur: - 1xHDPE 110/6,3, - 3xHDPE 40/3,7, - 1xHDPE 40 z pakietem mikrorurek 7 x HDPE 12/8, w gruncie kat.III, przy 1 warstwie w ciągu kanalizacji Kod CPV : 45231000-5	53,000	m
4	D.01.03.04	KNR 510-0303-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Układanie w wykopie rur ochronnych; rury osłonowe gładkie HDPE 140/8,0 (Uwaga: Wykop jest policzony w pozycji nr 3) Kod CPV : 45231000-5	53,000	m
5	D.01.03.04	ZKNR 039-0206-06-00 TP S.A. Badanie szczelności zmontowanych odcinków kanalizacji wtórnej i rurociągów kablowych o długości do 2 km w ziemi, przy pomocy sprężarki, dla rur o średnicy: 40 mm Kod CPV : 45231000-5	4,000	odc
6	D.01.03.04	KNR 401-0108-06-00 IGM Warszawa Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi z załadowaniem i wyladowaniem gruntu kategorii: III Kod CPV : 45231000-5	23,840	m3

--- Koniec wydruku ---