

**PRZEDMIAR**

Budowa: Przebudowa drogi nr 263515P - ulicy Parkowej w Niewierzu  
 Rodzaj robót: Branża drogowa  
 Lokalizacja: m. Niewierz, gm. Duszniki  
 Inwestor: Gmina Duszniki  
 Ul. Sportowa 1  
 64-550 Duszniki

PRZEDMIAR

Strona 1

SYKAL-003135

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	CPV 45233120-6: Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe				
1	10	CEN	201-01-19-03-00 Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	ryczałt	1,000
1	20	Kalk. własna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	ryczałt	1,000
1	30	Kalk. własna	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznej	metr	12,000
1	40	CEN	231-08-15-01-00 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej / płytek chodnikowych	m <sup>2</sup>	295,000
1	50	CEN	231-08-03-03-00 Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową	m <sup>2</sup>	1660,000
1	60	CEN	231-08-13-01-00 Rozebranie krawężnika / obrzeży na ławie betonowej	metr	370,000
1	70	CEN	404-11-03-01-00 Załadunek gruzu koparko-ladowarką przy 3 samochodach wywrotkach na zmianę roboczą	m <sup>3</sup>	642,480
1	80	CEN	404-11-03-04-00 Transport gruzu samochodem wywrotką na składowisko Wykonawcy wraz z ewentualnymi kosztami utylizacji	m <sup>3</sup>	642,480
2	CPV 45233120-6: Roboty ziemne				
2	90	CEN	201-02-02-05-10 Roboty ziemne koparką przedsiębiorczą 0,60 m <sup>3</sup> w gruncie kat I-IV	m <sup>3</sup>	1161,500
2	100	CEN	201-02-35-01-00 Formowanie spycharkami nasypu z zagęszczeniem z zakupem i dostawą materiału na nasyp	m <sup>3</sup>	294,500
2	110	CEN	231-04-01-03-00 Rowek pod krawężniki i obrzeża	metr	800,000
2	120	CEN	404-11-03-01-00 Załadunek nadmiaru gruntu z wykopu	m <sup>3</sup>	1161,500
2	130	CEN	404-11-03-04-00 Transport nadmiaru gruntu z wykopu na składowisko Wykonawcy wraz z ewentualnymi kosztami utylizacji	m <sup>3</sup>	1161,500
3	CPV 45233120-6: Podbudowy				
3	140	CEN	231-01-03-04-00 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża	m <sup>2</sup>	2945,000
3	150	CEN	231-01-09-03-00 Podbudowa z mieszanki związanej hydraulicznie C3/4 gr. 15cm - materiał dowieziony - chodnik	m <sup>2</sup>	510,000
3	160	CEN	231-01-09-03-00 Podbudowa z mieszanki związanej hydraulicznie C3/4 gr. 15cm - materiał dowieziony - jezdnia	m <sup>2</sup>	1860,000
3	170	CEN	231-01-09-03-00 Podbudowa z chudego betonu C5/6 gr. 20cm - materiał dowieziony - zjazdy	m <sup>2</sup>	380,000
3	180	CEN	231-01-14-05-00 Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm gr. 20 cm - jezdnia	m <sup>2</sup>	1800,000
4	CPV 45233222-1: Elementy ulic				
4	190	CEN	231-04-07-03-00 Obrzeże betonowe 30x8cm	metr	255,000
4	200	CEN	231-04-02-04-00 Ława pod obrzeża betonowa z oporem z betonu C12/15	m <sup>3</sup>	12,750
4	210	CEN	231-04-03-03-00 Krawężnik betonowy 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	355,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
4	220	CEN	231-04-02-04-00 Ława pod krawężnik betonowa z oporem z betonu C12/15	m <sup>3</sup>	24,850
4	230	CEN	231-04-03-05-00 Opornik betonowy wtapiany 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	190,000
4	240	CEN	231-04-02-04-00 Ława pod krawężnik betonowa z oporem z betonu C12/15	m <sup>3</sup>	11,400
5	CPV 45233220-7: Nawierzchnie				
5	250	CEN	231-05-11-02-00 Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - chodnik	m <sup>2</sup>	510,000
5	260	CEN	231-05-11-03-01 Nawierzchnie z kostki betonowej grafitowej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - zjazdu	m <sup>2</sup>	380,000
5	270	CEN	231-10-04-07-00 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni niebitumicznej wraz ze skropieniem asfaltem	m <sup>2</sup>	1770,000
5	280	CEN	231-03-10-01-00 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W (35/50) gr. 6 cm (KR 2) - jezdni	m <sup>2</sup>	1770,000
5	290	CEN	231-10-04-07-00 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni wraz ze skropieniem asfaltem	m <sup>2</sup>	1740,000
5	300	CEN	231-03-10-05-00 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S (50/70) gr. 4 cm (KR 2) - jezdni	m <sup>2</sup>	1740,000
5	310	CEN	231-01-14-05-00 Pobocze z kruszywa łamanego 0-31,5mm gr. 10 cm	m <sup>2</sup>	195,000
6	CPV 45233150-5: Roboty w zakresie regulacji ruchu				
6	320	CEN	231-14-06-03-00 Regulacja pionowa włączów kanałowych studni rewizyjnych	szt	9,000