

**Kosztorys inwestorski NOWE BISKUPICE DZ. NR 33 CZERWIEC 2023**

LP.	PODSTAWA	OPIS POZYCJI KOSZTORYSOWYCH	IŁOŚĆ	J.M.	Cena jednostkow	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ			
1	2	3	4	5	6	7	8			
I.	x	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	x	x	x	x	x			
1.	KNR-W 2-01 0113	roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	0,2	km		0,00	0,00			
		<b>RAZEM I</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
II.	x	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>	x	x	x	x	x			
2.	KNR 2-31 0101	Mechaniczne wykonanie koryta wraz z transportem urobku do 1km - 4,0m x 210m x 0,15 = 126 m3	126,00	m3		0,00	0,00			
3.	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	840,00	m2		0,00	0,00			
		<b>RAZEM II</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
III.	x	<b>PODBUDOWY</b>	x	x	x	x	x			
4.	KNR 6 0113-060-050	Podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego skalnego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, C90/3 o gr. po zagęszczeniu 15 cm	840,00	m2		0,00	0,00			
		<b>RAZEM III</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
IV.		<b>NAWIERZCHNIE</b>	x	x	x	x	x			
5.	KNR 2-311 1004-07-050	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją kationową niemodyfikowaną	735	m2		0,00	0,00			
6.	KNR 6 0309-03030-050	Warstwa scieralna z mieszanek mineralno - Asfaltowych AC 11S 50/70 gr. warstwy po zagęszczeniu 6 cm	735	m2		0,00	0,00			
		<b>RAZEM IV</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
V.		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>	x	x						
7.	KNR-W-2-01 0505-01	plantowanie - obrobienie na czysto i zagęszczenie powierzchni korony drogi, skarp, przeciwskaarp na szer. 0,75m	315	m2		0,00	0,00			
		<b>RAZEM V</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		<b>OGÓLNIE WARTOŚĆ NETTO / BRUTTO</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00 zł</b>			

Wyjaśnienie:

**Kosztyorys inwestorski REMONTY CZĄSTKOWE CZERWIEC 2023**

LP.	PODSTAWA	OPIS POZYCJI KOSZTORYSOWYCH	ILOŚĆ	J.M.	Cena jednostk	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ		
1	2	3	4	5	6	7	8		
I.	x	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x	x	x	x		
1.				km		0,00	0,00		
		RAZEM I				0,00	0,00		
II.	x	ROBOTY ROZBIÓRKOWE	x	x	x	x	x		
2.	KNR 2-31 0803-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych o grubości 4 cm	220,25	m3	0,00	0,00	0,00		
3.						0,00	0,00		
		RAZEM II				0,00	0,00		
III.	x	OCZYSZCZENIE NAWIERZCHNI	x	x	x	x	x		
4.	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej	220,25	m2	0,00	0,00	0,00		
		RAZEM III				0,00	0,00		
IV.		NAWIERZCHNIE	x	x	x	x	x		
5.	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją kationową niemodyfikowaną	220,25	m2		0,00	0,00		
6.	KNR 6 0309-03030-050	Warstwa scieralna z mieszanek mineralno - Asfaltowych AC 11S 50/70 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm	220,25	m2		0,00	0,00		
		RAZEM IV				0,00	0,00		
V.		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x					
7.				m2		0,00	0,00		
		RAZEM V				0,00	0,00		
		OGÓLNE WARTOŚĆ NETTO / BRUTTO				0,00	0,00 zł		

Wyjaśnienie:

Kosztyorys inwestorski KUNOWICE UL. SŁONECZNA CZERWIEC 2023

LP.	PODSTAWA	OPIS POZYCJI KOSZTORYSOWYCH	ILOŚĆ	J.M.	Cena jednost	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ		
1	2	3	4	5	6	7	8		
I.	x	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x	x	x	x		
1.	KNR-W 2-01 0113	roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	0,1	km		0,00	0,00		
		RAZEM I				0,00	0,00		
II.	x	ROBOTY ZIEMNE	x	x	x	x	x		
2.	KNR 2-31 0101	Mechaniczne wykonanie koryta wraz z transportem urobku do 1km - 4,0m x 75m x 0,15 = 45m3	45,00	m3		0,00	0,00		
3.	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	260,00	m2		0,00	0,00		
		RAZEM II				0,00	0,00		
III.	x	PODBUDOWY	x	x	x	x	x		
4.	KNR 6 0113-060-050	Podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego skalnego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, C90/3 o gr. po zagęszczeniu 15 cm	260,00	m2		0,00	0,00		
		RAZEM III				0,00	0,00		
IV.		NAWIERZCHNIE	x	x	x	x	x		
5.	KNR 2-311 1004-07-050	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją kationową niemodyfikowaną	228	m2		0,00	0,00		
6.	KNR 6 0309-03030-050	Warstwa scieralna z mieszanek mineralno - Asfaltowych AC 11S 50/70 gr. warstwy po zagęszczeniu 6 cm	228	m2		0,00	0,00		
		RAZEM IV				0,00	0,00		
V.		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x					
7.	KNR-W-2-01 0505-01	plantowanie - obrobienie na czysto i zagęszczenie powierzchni korony drogi, skarp, przeciwskaup na szer. 0,75m	100	m2		0,00	0,00		
		RAZEM V				0,00	0,00		
		OGÓLNIE WARTOŚĆ NETTO / BRUTTO				0,00	0,00 zł		

Wyjaśnienie:

Kosztorys inwestorski KANAŁOWA CZERWIEC 2023

LP.	PODSTAWA	OPIS POZYCJI KOSZTORYSOWYCH	ILOŚĆ	J.M.	Cena jednost	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ		
1	2	3	4	5	6	7	8		
I.	x	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x	x	x	x		
1.	KNR-W 2-01 0113	roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	0,1	km		0,00	0,00		
		RAZEM I				0,00	0,00		
II.	x	ROBOTY ZIEMNE	x	x	x	x	x		
2.									
3.	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	224,00	m2		0,00	0,00		
		RAZEM II				0,00	0,00		
III.	x	PODBUDOWY	x	x	x	x	x		
4.	KNR 6 0113-060-050	Podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego skalnego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, C90/3 o gr. po zagęszczeniu 10 cm	224,00	m2		0,00	0,00		
		RAZEM III				0,00	0,00		
IV.		NAWIERZCHNIE	x	x	x	x	x		
5.	KNR 2-311 1004-07-050	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją kationową niemodyfikowaną	224,00	m2		0,00	0,00		
6.	KNR 6 0309-03030-050	Warstwa scieralna z mieszanek mineralno - Asfaltowych AC 11S 50/70 gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm	224,00	m2		0,00	0,00		
		RAZEM IV				0,00	0,00		
V.		ROBOTY WYKONCZENIOWE	x	x					
7.	KNR-W-2-01 0505-01	powierzchni korony drogi, skarp, przeciwska na szer. 0,75m	75,00	m2		0,00	0,00		
		RAZEM V				0,00	0,00		
		OGÓLNIE WARTOŚĆ NETTO / BRUTTO				0,00	0,00 zł		

Wyjaśnienie:

**Kosztorys inwestorski JEZIORNA 2 2023**

LP.	PODSTAWA	OPIS POZYCJI KOSZTORYSOWYCH	ILOŚĆ	J.M.	Cena jednost	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ			
1	2	3	4	5	6	7	8			
I.	x	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	x	x	x	x	x			
1.	KNR-W 2-01 0113	roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	0,1	km		0,00	0,00			
		<b>RAZEM I</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
II.	x	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>	x	x	x	x	x			
2.										
3.	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	240,00	m2		0,00	0,00			
		<b>RAZEM II</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
III.	x	<b>PODBUDOWY</b>	x	x	x	x	x			
4.	KNR 6 0113-060-050	Podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego skalnego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, C90/3 o gr. po zagęszczeniu 10 cm	240,00	m2		0,00	0,00			
		<b>RAZEM III</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
IV.		<b>NAWIERZCHNIE</b>	x	x	x	x	x			
5.	KNR 2-311 1004-07-050	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją kationową niemodyfikowaną	240	m2		0,00	0,00			
6.	KNR 6 0309-03030-050	Warstwa scieralna z mieszanek mineralno - Asfaltowych AC 11S 50/70 gr. warstwy po zagęszczeniu 6 cm	240	m2		0,00	0,00			
		<b>RAZEM IV</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
V.		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>	x	x						
7.	KNR-W-2-01 0505-01	plantowanie - obrobienie na czysto i zagęszczenie powierzchni korony drogi, skarp, przeciwskaup na szer. 0,75m	90	m2		0,00	0,00			
		<b>RAZEM V</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		<b>OGÓLNE WARTOŚĆ NETTO / BRUTTO</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00 zł</b>			

Wyjaśnienie:

**Kosztorys inwestorski NOWY LUBUSZ CZERWIEC 2023**

LP.	PODSTAWA	OPIS POZYCJI KOSZTORYSOWYCH	IŁOŚĆ	J.M.	Cena jednostk	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ		
1	2	3	4	5	6	7	8		
I.	x	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	x	x	x	x	x		
1.	KNR-W 2-01 0113	roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	0,1	km		0,00	0,00		
		<b>RAZEM I</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
II.	x	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>	x	x	x	x	x		
2.	KNR 2-31 0101	Mechaniczne wykonanie koryta wraz z transportem urobku do 1km	87,75	m3		0,00	0,00		
3.						0,00	0,00		
		<b>RAZEM II</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
III.	x	<b>PODBUDOWY</b>	x	x	x	x	x		
4.	KNR 6 0113-060-050	Podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego skalnego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, C90/3 o gr. po zagęszczeniu 15 cm	585,00	m2		0,00	0,00		
	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne oczyszczenie płyt drogowych betonowych	780,00	m2		0,00	0,00		
		<b>RAZEM III</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
IV.		<b>NAWIERZCHNIE</b>	x	x	x	x	x		
5.	KNR 2-311 1004-07-050	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją kationową niemodyfikowaną	1365	m2		0,00	0,00		
6.	KNR 2-31 0311-05	Warstwa scieralna z mieszanek mineralno - Asfaltowych AC 11S 50/70 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm	1365	m2		0,00	0,00		
		<b>RAZEM IV</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
V.		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>	x	x					
7.	KNR-W-2-01 0505-01	plantowanie - obrobienie na czysto i zagęszczenie powierzchni korony drogi, skarp, przeciwskaarp na szer. 0,75m	585	m2		0,00	0,00		
		<b>RAZEM V</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>OGÓLNE WARTOŚĆ NETTO / BRUTTO</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00 zł</b>		

Wyjaśnienie:

**Kosztorys inwestorski WIDOKOWA CZERWIEC 2023**

LP.	PODSTAWA	OPIS POZYCJI KOSZTORYSOWYCH	ILOŚĆ	J.M.	Cena jednost	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ			
1	2	3	4	5	6	7	8			
I.	x	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x	x	x	x			
1.	KNR-W 2-01 0113	roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	0,1	km		0,00	0,00			
		<b>RAZEM I</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
II.	x	ROBOTY ZIEMNE	x	x	x	x	x			
2.	KNR 2-31 0101	Mechaniczne wykonanie koryta wraz z transportem urobku do 1km	24,07	m3		0,00	0,00			
3.	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	160,50	m2		0,00	0,00			
		<b>RAZEM II</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
III.	x	PODBUDOWY	x	x	x	x	x			
4.	KNR 6 0113-060-050	Podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego skalnego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, C90/3 o gr. po zagęszczeniu 15 cm	160,50	m2		0,00	0,00			
		<b>RAZEM III</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
IV.		NAWIERZCHNIE	x	x	x	x	x			
5.	KNR 2-311 1004-07-050	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją kationową niemodyfikowaną	160,5	m2		0,00	0,00			
6.	KNR 6 0309-03030-050	Warstwa scieralna z mieszanek mineralno - Asfaltowych AC 11S 50/70 gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm	160,5	m2		0,00	0,00			
		<b>RAZEM IV</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
V.		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x						
7.	KNR-W-2-01 0505-01	plantowanie - obrobienie na czysto i zagęszczenie powierzchni korony drogi, skarp, przeciwskaarp na szer. 0,75m	34,5	m2		0,00	0,00			
		<b>RAZEM V</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		<b>OGÓLNIE WARTOŚĆ NETTO / BRUTTO</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00 zł</b>			

Wyjaśnienie:

Kosztorys inwestorski KUNOWICE JEZIORNA CZERWIEC 2023

LP.	PODSTAWA	OPIS POZYCJI KOSZTORYSOWYCH	ILOŚĆ	J.M.	Cena jednost	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ		
1	2	3	4	5	6	7	8		
I.	x	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x	x	x	x		
1.	KNR-W 2-01 0113	roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	0,2	km		0,00	0,00		
		RAZEM I				0,00	0,00		
II.	x	ROBOTY ZIEMNE	x	x	x	x	x		
2.									
3.	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	490,00	m2		0,00	0,00		
		RAZEM II				0,00	0,00		
III.	x	PODBUDOWY	x	x	x	x	x		
4.	KNR 6 0113-060-050	Podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego skalnego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, C90/3 o gr. po zagęszczeniu 10 cm	490,00	m2		0,00	0,00		
		RAZEM III				0,00	0,00		
IV.		NAWIERZCHNIE	x	x	x	x	x		
5.	KNR 2-311 1004-07-050	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją kationową niemodyfikowaną	490,00	m2		0,00	0,00		
6.	KNR 6 0309-03030-050	Warstwa scieralna z mieszanek mineralno - Asfaltowych AC 11S 50/70 gr. warstwy po zagęszczeniu 5 cm	490,00	m2		0,00	0,00		
		RAZEM IV				0,00	0,00		
V.		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x					
7.	KNR-W-2-01 0505-01	plantowanie - obrobienie na czysto i zagęszczenie powierzchni korony drogi, skarp, przeciwskaarp na szer. 0,75m	210,00	m2		0,00	0,00		
		RAZEM V				0,00	0,00		
		OGÓLNE WARTOŚĆ NETTO / BRUTTO				0,00	0,00 zł		

Wyjaśnienie:

Kosztorys inwestorski SPORTOWA ZJAZD DZ. NR 249/6 CZERWIEC 2023

LP.	PODSTAWA	OPIS POZYCJI KOSZTORYSOWYCH	ILOŚĆ	J.M.	Cena jednostk	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ			
1	2	3	4	5	6	7	8			
I.	x	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x	x	x	x			
1.	KNR-W 2-01 0113	roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	0,1	km			0,00			
		RAZEM I				0,00	0,00			
II.	x	ROBOTY ZIEMNE	x	x	x	x	x			
2.	KNR 2-31 0101	Mechaniczne wykonanie koryta wraz z transportem urobku do 1km - 5,0m x 52,6m x 0,7 = 184,1 m3 + łuki i wjazd na działkę 538/4=191 m3	191,00	m3			0,00			
3.	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	318,00	m2		0,00	0,00			
		RAZEM II				0,00	0,00			
III.	x	PODBUDOWY	x	x	x	x	x			
4.	KNR 6 0113-060-050	Podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego skalnego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63, o gr. po zagęszczeniu 20 cm	318,00	m2		0,00	0,00			
5.	KNR 6 0113-060-050	Podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego skalnego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, C90/3 o gr. po zagęszczeniu 10 cm	318,00	m2		0,00	0,00			
6.	KNR 2-311 0403-03-040	Krawężniki betonowe bez ław wystające o wymiarach 12x25x100 cm w tym najazdowe 29 szt.	149,00	m		0,00	0,00			
7.	KNR 2-311 0402-04-060	Ławy betonowe z betonu C15/20 z oporem pod krawężniki betonowe wystające, zatopione i najazdowe - 0,0575m3/mb	22,50	m3		0,00	0,00			
		RAZEM III				0,00	0,00			
IV.		NAWIERZCHNIE	x	x	x	x	x			
5.	KNR 2-311 1004-07-050	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją kationową niemodyfikowaną	226	m2		0,00	0,00			
6.	KNR 6 0309-03030-050	Warstwa scieralna z mieszanek mineralno - Asfaltowych AC 11S 50/70 gr. warstwy po zagęszczeniu 6 cm	226	m2		0,00	0,00			
		RAZEM IV				0,00	0,00			
V.		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x						
7.	KNR-W-2-01 0505-01	plantowanie - obrobienie na czysto i zagęszczenie powierzchni korony drogi, skarp, przeciwskaup na szer.	110	m2		0,00	0,00			
		RAZEM V				0,00	0,00			
		OGÓLNIE WARTOŚĆ NETTO / BRUTTO				- zł	0,00 zł			

Wyjaśnienie:

Kosztorys inwestorski PŁAWIDŁO CZERWIEC 2023

LP.	PODSTAWA	OPIS POZYCJI KOSZTORYSOWYCH	ILOŚĆ	J.M.	Cena jednost	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ			
1	2	3	4	5	6	7	8			
I.	x	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	x	x	x	x	x			
1.	KNR-W 2-01 0113	roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	0,1	km		0,00	0,00			
		<b>RAZEM I</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
II.	x	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>	x	x	x	x	x			
		Mechaniczne wykonanie koryta wraz z transportem urobku do 1km - 3,5m x 65m x 0,15 = 39 m3	39,00	m3		0,00	0,00			
2.	KNR 2-31 0101									
3.	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	260,00	m2		0,00	0,00			
		<b>RAZEM II</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
III.	x	<b>PODBUDOWY</b>	x	x	x	x	x			
		Podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego skalnego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, C90/3 o gr. po zagęszczeniu 15 cm	260,00	m2		0,00	0,00			
4.	KNR 6 0113-060-050									
		<b>RAZEM III</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
IV.		<b>NAWIERZCHNIE</b>	x	x	x	x	x			
		Skropienie nawierzchni drogowych emulsją kationową niemodyfikowaną	227	m2		0,00	0,00			
5.	KNR 2-311 1004-07-050									
		Warstwa scieralna z mieszanek mineralno - Asfaltowych AC 11S 50/70 gr. warstwy po zagęszczeniu 6 cm	227	m2		0,00	0,00			
6.	KNR 6 0309-03030-050									
		<b>RAZEM IV</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
V.		<b>ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>	x	x						
		piantowanie - odtworzenie na czysto i zagęszczenie powierzchni korony drogi, skarp, przeciwskaup na szer. 0,75m	130	m2		0,00	0,00			
7.	KNR-W-2-01 0505-01									
		<b>RAZEM V</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		<b>OGÓLNIE WARTOŚĆ NETTO / BRUTTO</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00 zł</b>			

Wyjaśnienie: