

Przedmiar robót

Przebudowa linii napowietrznej Orange:

L.p.	Podstawa wyceny	Opis robót	Jedn. miary	Ilość
1.	D-01.03.03	Demontaż istniejących kabli samonośnych przyłączowych	mb	376
2.	D-01.03.03	Demontaż słupa pojedynczego o wys. 8,5 m	szt	1
3.	D-01.03.03	Demontaż słupa bliźniaczego o wys. 7 m	szt	1
4.	D-01.03.03	Montaż i ustawienie słupa bliźniaczego 10 m z dwiema belkami ustojowymi w terenie płaskim	szt	1
5.	D-01.03.03	Montaż i ustawienie słupa bliźniaczego 8,5 m z dwiema belkami ustojowymi w terenie płaskim	szt	1
6.	D-01.03.03	Montaż haków na słupie betonowym	szt	9
7.	D-01.03.03	Ponowny montaż uprzednio zdemontowanych kabli samonośnych	mb	332
8.	D-01.03.03	Zawieszanie nowego kabla przyłączowego XzTKMXpwn 2x2x0,5	mb	45
9.	D-01.03.03	Montaż puszek słupowej PS5A	szt	1
10.	D-01.03.03	Nadzór właścicielski	kpl	1
11.	D-01.03.03	Obsługa geodezyjna	kpl	1