

PRZEDMIAR ROBÓT

ROBOTY DROGOWE

Obiekt PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 100535 C ZALESIE - PLUSKOWĘSY OD KM
0+000,00 DO 0+995,00 KM
Branża DROGOWA
Kod CPV 45233140-2 - Roboty drogowe
Lokalizacja ZALESIE - PLUSKOWĘSY GMINA CHEŁMŻA
Biuro kosztorysowe FUH Almako - Zbigniew Kotlarek
87-124 Złotoria ul. Kazimierza Wielkiego 15B


Zbigniew Kotlarek
upr. bud. UAN-IV/8346/88/TO/88

Sporządził Zbigniew Kotlarek upr. bud. UAN-IV/8346/88/TO/88 - nr ewid. KUP/BO/0032/21

Toruń, 6 lipca 2023 r.

Spis działów przedmiaru robót

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 100535 C ZALESIE – PLUSKOWĘSY OD KM 0+000,00 DO 0+995,00 KM

Nr	Opis
1.	Odtworzenie i wyznaczenie osi oraz punktów wysokościowych Kod CPV: 45100000-8
2.	Wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża Kod CPV: 45233220-7
3.	Jezdnia i zjazdy Kod CPV: 45233220-7
4.	Pobocze Kod CPV: 45233220-7
5.	Roboty wykończeniowe Kod CPV: 45233220-7

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT - PRZEDMIAR ROBÓT
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 100535 C ZALESIE – PLUSKOWĘSY OD KM 0+000,00 DO 0+995,00 KM

Nr	Nr ST	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
		45100000-8	1. Odtworzenie i wyznaczenie osi oraz punktów wysokościowych		
1			Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	0,995
2			Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	km	0,995
		45233220-7	2. Wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża		
3			Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,40m ³ w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość 1km	m ³	314
4			Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej Krotność: 9	m ³	314
5			Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI	m ²	1 672
		45233220-7	3. Jezdnia i zjazdy		
6			Warstwa dolnej podbudowy z gruzu betonowego frakcji 0 – 63 mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm (jezdna 1592 + zjazdy 80) (Gruz z betonu żwirowego frakcji 0-63mm)	m ²	1 672
7			Warstwa dolnej podbudowy z gruzu betonowego frakcji 0 – 63 mm o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm (jezdna 1592 + zjazdy 80) (Gruz z betonu żwirowego frakcji 0-63mm) Krotność: 5	m ²	1 672
8			Warstwa górna podbudowy z kruszywa twardego grubości po zagęszczeniu 8 cm (jezdna 1592 + zjazdy 80) (Tłuczeń kamienny sortowany)	m ²	1 672
9			Warstwa górna podbudowy z kruszywa twardego grubości po zagęszczeniu 8 cm - za każdy dalszy 1cm (jezdna 1592 + zjazdy 80) (Tłuczeń kamienny sortowany) Krotność: 3	m ²	-1 672
10			Wykonanie warstwy profilowej mechaniczne z mieszanki mineralno-asfaltowej	t	100
11			Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub gruntu stabilizowanego cementem przy użyciu emulsji 0,8kg/m ² (jezdna 1592 + zjazdy 80)	m ²	1 672
12			Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą afaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm (jezdna 1493 + zjazdy 80)	m ²	1 573
13			Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 4cm grubości po zagęszczeniu (jezdna 1493 + zjazdy 80)	m ²	-1 573
14			Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej przy zużyciu emulsji 0,5kg/m ² (jezdna 4478 + zjazdy 80)	m ²	4 558
15			Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm (jezdna 4478 + zjazdy 80)	m ²	4 558
		45233220-7	4. Pobocze		
16			Wykonanie opaski przy poboczach z materiału pozyskanego z koryta	m ²	1 492,5
		45233220-7	5. Roboty wykończeniowe		

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT - PRZEDMIAR ROBÓT
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 100535 C ZALESIE - PLUSKOWĘSY OD KM 0+000,00 DO 0+995,00 KM

Nr	Nr ST	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
17			Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm	szt	5
18			Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2	szt	5