PRZEKRÓJ AA



PRZEKRÓ BB



PRZEKRÓJ CC





OBJAŚNIENIA:

1. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI:

8 cm - betonowa kostka brukowa
3 cm - podsypka z piasku 0-2 mm wg PN-S-06102:1997
12 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego łamanego 0-31,5 mm klinowanego klińcem kamiennym i miałem wg PN-S-06102:1997
27 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego 31,5-63 mm stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102:1997, układana w dwóch warstwach 10+1cm

2. ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA

3. NAWIERZCHNIA PRZY BUDYNKU

8 cm - betonowa kostka brukowa
3 cm - podsypka z piasku 0-2 mm wg PN-S-06102:1997
20 cm - podbudowa zasadnicza betonu B20
20 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego 31,5-63 mm stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102:1997

KB – PROJEKTY KONSTRUKCYJNE Spółka z o.o.
ul. Łokietka 8C/70 30-010 Kraków
tel: +48 12 4310449
e-mail: wieslaw.bereza@oepk.pl

Obiekt:
ZAKŁAD PRODUKCJI WÓD
UZDROWISKA KRYNICA-ŻEGIESTÓW S.A. W KRYNICY-ZDROJU
UL. NOWOTARSKIEGO 9/4, 33-380 KRYNICA ZDRÓJ

Inwestycja:
MODERNIZACJA ZAKŁADU PRODUKJI WÓD -ETAP II
UZDROWISKA KRYNICA-ŻEGIESTÓW S.A. W KRYNICY ZDROJU.

Adres:
UL. NOWOTARSKIEGO 9/4, 33-380 KRYNICA ZDRÓJ
DZ. NR EWID. 1926/3 OBRĘB KRYNICA ZDRÓJ

Inwestor:
UZDROWISKO KRYNICA-ŻEGIESTÓW S.A. W KRYNICY-ZDROJU
UL. NOWOTARSKIEGO 9/4, 33-380 KRYNICA ZDRÓJ

Branża: Architektura		Stadium projektu:			
Projekt NR	Nazwa rysunku: UTWARDZENIE NAWIERZCHNI PRZY BUDYNKU KOTŁOWNI-PRZEKROJE				Skala: 1:100
	Imie Nazwisko	Nr uprw. i specjalnosć	Podpis	Data	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Sławomir Pankiewicz	nr upr. RP-Upr. 51/9, MP-0452		3.03.2022	Nr Rys.
	mgr inż. arch. Marek Korski	nr upr. RP-Upr. 7/93, MP-0780			
WSPÓŁPRACA					4.
SPRAWDZIŁ					
DATA MODYFIKACJI	3.03.2022	FORMAT	420X297		

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy KB-PROJEKTY KONSTRUKCYJNE SP. Z O.O.

UWAGI:
1. Opracowanie chronione ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (DZ.U. 2019 poz. 1231)
2. Nie wolno odmierzać żadnych wymiarów z tego rysunku. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzić wszystkie wymiary w naturze i powiadomić informacje o zmianach do biura architektonicznego.