

P1

Płytki ceramiczne
Wylewka betonowa, gr. 5 cm
Hydroizolacja
Płyta ż.betowa gr.16 cm
keramzyt / grunt zagęszczony gr. 20 cm

P2

Płyta ż.betowa gr.14 cm
Tynk cem-wap, gr 2,0 cm

P3

Blacha gontopodobna
Łaty 4x5 cm
Wiatroizolacja
Pustka went. kontrłaty 4x5 cm
Blacha gontopodobnaKrokwie 8x16 cm

S1


Tynk mineralny, gr. 2 cm
Pustak Ytong, gr. 24 cm
Tynk cem-wap, gr 2,0 cm

S2

Deski elewacyjne
Łaty 4x5 cm
Pustak Ytong, gr. 24 cm
Tynk mineralny, gr. 2 cm

S3

Tynk cem-wap, gr 2,0 cm
Pustak Ytong, gr. 24 cm
Tynk cem-wap, gr 2,0 cm







© Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz przesyłanie zawartości bez zezwolenia firmy **ark-studio** jest zabronione. Projekt chroniony jest Prawem Autorskim.

UWAGI:

- Projekt architektoniczny należy rozpatrywać łącznie z projektem konstrukcyjnym oraz innymi projektami branżowymi.
- Przed przystąpieniem do realizacji należy zapoznać się dokładnie z opisem zastosowanych technologii i materiałów.
- Wszystkie wymiary otworów drzwiowych podano w świetle ościeżnicy.
- Przed przystąpieniem do kolejnych faz realizacji należy sprawdzić na budowie i ewentualnie skorygować wymiary.
- Wszystkie roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie z Polskimi Normami.
- Wszelkie istotne zmiany przed wykonaniem powinny być uzgodnione przez wykonawcę z jednostką projektową.
- Wszystkie balustrady o wysokości 110 cm, przestrzenie między krzyżowe wypełnione panelami szklanymi.

OZNACZENIA ETAPÓW PRZEBUDOWY:

-  - ściany projektowane
-  - ściany do rozbiórki
-  - ściany istniejące
-  - elementy budowlane do rozbiórki

		Biuro architektoniczne ark-studio , architekt Robert Koprowski ul. Waksmundzka 16, 34-400 Nowy Targ, tel. +48 604403033, e_mail. rkoprowski@ark-studio.pl, www.ark-studio.pl	
Inwestor:		Nadleśnictwo Krościenko, ul. Trzech Koron 4, 34-450 Krościenko nad Dunajcem	
Nazwa inwestycji :		Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego- wielorodzinnego z częścią usługową oraz budowa budynku garażowo-gospodarczego	
Adres inwestycji :		dz.nr ew. 112/7 i 112/6, obręb 0004 Szlachtowa, Gmina Szczawnica	
Temat Rysunku :		Bud. garażowo-gosp. Przekrój A-A	
Projektant:		mgr inż. arch. Robert Koprowski upr. nr. MPOIA /096/2017 specjalność architektoniczna	Branża: Architektura 1:100
Sprawdzający:		mgr inż. arch. Łukasz Cyrwus-Zajac upr. nr. MPOIA /119/2017 specjalność architektoniczna	data opracowania: marzec 2019 nr rysunku: 12