


# BUDYNEK STAREGO DWORCA KOLEJOWEGO: ZL III KONDYGNACJA 1, PARTER

ZAKRES INWESTYCJI -  
Budynek dworca kolejowego



NIEZGODNOŚĆ NR 2: POZOSTAWIENIE BEZ ZAKOŃCZENIA ŚCIAN ODDZIELANIA POŻAROWEGO W POSTACI WYSUNIĘCIA 0,3 M POZA LICO ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ, BĄDŹ ZASTOSOWANIA PASA O SZER. 2 M WYKONANEGO Z MATERIAŁU NIEPALNEGO O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 60 (WYSTĘPUJĄCE OKNA).

NIEZGODNOŚĆ NR 3 POZOSTAWIENIE DRZWI Z KLATKI SCHODOWEJ D3 Z CZĘŚCI MIESZKALNEJ (BĘDĄCĄ ODREBNĄ STREFĄ POŻAROWĄ, POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA) POSIADAJĄ SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA CZYNNEGO 0,8 M

NIEZGODNOŚĆ NR 2: POZOSTAWIENIE BEZ ZAKOŃCZENIA ŚCIAN ODDZIELANIA POŻAROWEGO W POSTACI WYSUNIĘCIA 0,3 M POZA LICO ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ, BĄDŹ ZASTOSOWANIA PASA O SZER. 2 M WYKONANEGO Z MATERIAŁU NIEPALNEGO O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 60 (WYSTĘPUJĄCE OKNA).

Inwestor:	
Obiekt:	
Temat:	
Opracowali:	
KONDYGNACJA	