

Wszystkie Istniejące belki
stropowe stalowe stropu piwnicy
- odnowić powłoki antykorozyjne
oraz zabezpieczyć p.poż. do
klasy odporności REI60

Projektowana płyta stropowa żelbetowa monolityczna gr.15cm
w otworze po rozbiórce schodów do piwnicy
- zbrojenie dołem dwukierunkowo siatką 15x15 cm z prętów Ø12 mm A-IIIN
- połączenie z istniejącym stropem żelbetowym: za pomocą łączników stalowych z prętów Ø16mm ze stali A-IIIN w rozstawie 15 cm (pionowo w dwóch rzędach), przy użyciu kotew chemicznych (do średnich obciążeń), łączniki zakotwić w projektowanej płycie na długość min. 30 cm
- oparcie w murze w bruzdzie o wysokości 20 cm i głębokości min. 15cm.