

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	45100000-8	<b>Przygotowanie terenu pod budowę</b>				
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.432		
d.1	0119-03					
2	KNNR 6 0103-03	Ścięcie poboczy gruntowych wraz z wywozem urobku poza teren budowy na szerokości 1,0m	m <sup>2</sup>	864.000		
d.1	analogia					
3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie istniejącej nawierzchni pod warstwy konstrukcyjne	m <sup>2</sup>	2249.000		
d.1	03					
4	KNR 2-31	Rozebranie przepustów rurowych wraz z wywozem materiału poza teren budowy	m	8.000		
d.1	0816-01					
2	45233220-7	<b>Roboty w zakresie nawierzchni dróg</b>				
5	KNNR 6 0605-06	Przepusty rurowe - rury PEHD o średnicy 40 cm wraz z odtworzeniem nawierzchni	m	8.000		
d.2	06					
6	KNNR 6 0605-03	Przepusty rurowe - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm	szt	2.000		
d.2	03					
7	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m <sup>2</sup>	2249.000		
d.2	02					
8	KNNR 6 1002-02	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym - górna warstwa o wym. 8-11 mm w ilości 18 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1574.000		
d.2	02					
9	KNNR 6 1002-01	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym - dolna warstwa o wym. 5-8 mm w ilości 18 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1574.000		
d.2	01					
3	45400000-1	<b>Roboty wykończeniowe</b>				
10	KNNR 6 0703-01	Bariery ochronne stalowe	m	24.000		
d.3	01					
11	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	1.000		
d.3	01					
12	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m <sup>2</sup>	szt.	3.000		
d.3	04					
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

*Słownie:*