

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH

Załącznik nr 12

Remont zespołu boisk sportowych wraz z zapleczem szatniowo – sanitarnym przy ul. Bolesława Krzywoustego w Słupsku

ADRES: Dz. nr 1/62, obręb 12, Słupsk, jedn. ewidencyjna 226301_1 miasto Słupsk, powiat Słupski, woj. pomorskie.

L.p.	Nazwa zadania	Ilość	Jednostka
WYMIANA NAWIERZCHNI BOISKA PIKARSKIEGO			
1	Rozbiórka istniejącej nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z utyliz.	1860,00	m2
2	Częściowa rozbiórka oraz podbudowy nawierzchni	1860,00	m2
3	Wykonanie odtworzenia podbudowy nawierzchni	1860,00	m2
4	Wykonanie nowej nawierzchni trawiastej – syntetycznej	1860,00	m2
WYKONANIE DODATKOWEJ KONSTRUKCJI PIŁKOCHWYTÓW ZA BRAMKAMI			
14	Dostawa i montaż piłkochwyków wys. 6 m	52,00	mb
REMONT ZAPLECZA SZATNIOWO - SANITARNEGO			
A) REMONT ELEWACJI			
15	Demontaż zewnętrznych elementów ściennych (kratki wentylacyjne, obróbki, itp.)	10	szt
16	Rozbiórka istniejącego poszycia ścian zewn. budynku wraz z utylizacją	170,00	m2
17	Wykonanie nowego poszycia ścian zewn. (panele ściennie oraz borta)	170,00	m2
18	Demontaż stolarki drzwiowej (zewnętrznej)	6	szt
19	Montaż nowej stolarki drzwiowej wraz ogranicznikami drzwi (zewnętrznej)	6	szt
20	Dostawa i montaż 2 krat stalowych	2	kpl
21	Wymiana poszycia poliwęglanowego naświetla dachowego (pow. 14 m2)	1	kpl
22	Dostawa i montaż daszków systemowych nad wejściem do pom. nr 1 i 2	2	szt.
23	Wymiana rur spustowych PCV	18	mb
B) REMONT PODŁÓG BUDYNKU			
24	Demontaż istniejących wykładzin podłogowych wraz z utylizacją	58,00	m2
25	Demontaż istniejących płyt podłogowych (2 x płyta OSB)	58,00	m2
26	Wykonanie nowych płyt podłogowych (OSB)	58,00	m2
27	Wykonanie nowych podłóg PCV wraz z cokolikami PCV	58,00	m2
NAPRAWA ORAZ WYMIANA OSPRZĘTU BOISKOWEGO			
28	Wymiana bramek piłkarskich - demontaż istniejących oraz montaż nowych bramek piłkarskich w istniejących tulejach montażowych	2	kpl
31	Wymiana opraw oświetleniowych (nowe oprawy LED)	24	oprawy
ZAGOSPODAROWANIE TERENU ORAZ PRACE TOWARZYSZĄCE/DODATKOWE			
32	Demontaż istniejących ławek zewnętrznych	2	szt
33	Demontaż istniejących koszy śmietnikowych	1	szt
34	Dostawa i montaż nowych ławek zewnętrznych	2	szt
35	Dostawa i montaż nowych koszy śmietnikowych	1	szt
37	Dostawa i montaż gabloty aluminiowej ogłoszeniowej	1	szt.
38	Dostawa fabrycznie nowych ławkowieszaków o długości 2 m (konstrukcja stalowa; siedziska z desek drewnianych)	8	szt.