

UWAGI

- WSZYSTKIE PODANE WMIARY, LOKALIZACJA I TYPY URZĄDZEŃ SĄ DO SPRAWDZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ NA BUDOWIE.
- W PRZYPADKU ZMIANY PARAMETRÓW URZĄDZEŃ MOŻE ZAJĄĆ KONECZNOŚĆ KOREKTY PRZEKROJU PRZEWODÓW I ZABEZPIECZEŃ.
- WSZYSTKIE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE MATERIAŁY, ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE I URZĄDZENIA, MUSZĄ POSADAĆ ODPowiednie ATESTY, APROBATY TECHNICZNE I ODPowIADAĆ ODPowIEDNIEM NORMOM BEZPIECZEŃSTWA BHP I PRZECIwPOŻAROWYM.
- DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE OSPRZĘTU, APARATÓW I URZĄDZEŃ O PARAMETRACH TECHNICZNYCH RÓWNOWAŻNYCH ZAPROPONOWANYM W PROJEKCIE, ZA ZGODĄ PROJEKTANTA I INWESTORA.
- PROJEKTOWANE OPRawy MONTOWAĆ BEZPOŚREDNIO DO STROPU POMIESZCZENIA.
- PRZEMODY INSTALACJI OŚWIEtLENIA PRoWADZIĆ W ŚCIANACH POD MIN. 0,5cm WARSTWĄ TYNKU.
- ŁĄCZNIKI OŚWIEtLENIOWE NALEŻY ZAInstALOWAĆ NA WYS. 1,2m OD PODŁOGI.
- OPRawy EWAKUACyjNE POWINNY PRACOWAĆ W TRYBIE "NA CIEMNO".

LEGENDA


- RP-66

PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA PRACOWNI JĘZYKOWEJ
- A


OPRawa TYPu COMPACT LED EVO, MOC ZNAMIONOWA OPRawy 65W, 4000K, IP20, RA>80, MONTAŻ NATNKOWY, PROD. LENA LIGHTING
- B

OPRawa TYPu TORINO AS LED, 32W, 4000K, IP20, ROZSYŁ ASYMETRyCZNY, MONTAŻ NATNKOWY, PROD. PYF LIGHTING
- E

OPRawa OŚWIEtLENIA AWARYJNEGO TYPu OMA SU, LED 1W, OPTYKA DO PRZESTRZENI OTWARTYCH, IP65, WPROSAŻONA W ELEKTRONWERTER 1 GODZ., MONTAŻ NATNKOWY, PROD. HYBRID
- ŁĄCZNIK OŚWIEtLENIOWY ŚWIECZNIKOWY, POŁEDNYNCZY



OCHRONA OD PORAZEŃ PRĄDEM ELEKTRYCZNYM:
OCHRONA PRZED DOTYKIEM POŚREDNIEM:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE ZASILANIA W UKŁADZIE SECI TN-S

 <div><div>Biurowy Obsługa Budownictwa</div><div>Mariusz Fabjanowski</div><div>50-323 Wrocław, ul.Kłuczborska 13/1</div><div>tel.0506177881, tel./fax(071) 345 92 64</div></div>				
Investor	Powiat Trzebnicki			
Adres	ul. Ks. Dz. Wawrzyńca Bochenka 6, 55-100 Trzebnica			
Obiekt	Budynek szkoły, kat. IX			
Adres	ul. Wojska Polskiego 17, 55-100 Trzebnica; dz. nr 28, AM-7, obręb trzebnicki; obszar oddziaływania: dz. nr 28, AM-7, obręb trzebnicki			
Temat projektu	Remont i przebudowa budynku szkoły w ramach zadania: „Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Gimnazjum Sportowo-Językowego w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Trzebnicy do wynogów nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej dla osób niepełnosprawnych i środowiska edukacji” oraz „Dostosowanie infrastruktury Powiatowego Liceum Ogólnokształcącego w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Trzebnicy do wymogów nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej dla osób niepełnosprawnych i środowiska edukacji”.			
Temat rysunku	Sala specjalistyczna nr 66 (pracownia językowa) – plan instalacji oświetlenia			
	Imię i nazwisko	Data	Nr upr.	Podpis
Projektował:	mgr inż. Krzysztof Kaszowski	06.2017	260/DOŚ/05	
Opracował:	mgr inż. Krzysztof Kaszowski	06.2017	-	
Sprawdził:	mgr inż. Jacek Kucharczyk	06.2017	MAP/068P/DOE/07	
BOB/17/110	1:100	P.W.	Inst. elektryczne	E-130
Nr projektu	Skala	Faza	Branża	Nr rysunku