



**ZP-271-6/2023**

Tuchów, dnia 06.06.2023 r.

**Zamawiający:**

**Gmina Tuchów**

Ul. Rynek 1,

33-170 Tuchów

**Strona internetowa prowadzonego postępowania:**

<https://platformazakupowa.pl/pn/tuchow>

Do wszystkich uczestników postępowania na zadanie pn. „**Zagospodarowanie terenu działki nr 1816/2 w Tuchowie w zakresie budowy elementów małej architektury związanej z terenami rekreacyjnymi**”

#### **PYTANIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI SWZ**

Działając na podstawie art. 284 ust. 3, 5, 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. 2022 poz. 1710 ze zm.), zwana dalej: „**PZP**” - Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły dnia 05.06.2023 r. do Zamawiającego wraz z odpowiedziami:

**Pytanie nr 1:**

„Prosimy o wskazanie rodzajów nasadzeń jakie Zamawiający przewiduje w inwestycji”

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Zamawiający informuje, że wokół zagospodarowanego placu przewidział nasadzenia w postaci: klon pospolity (globosum gold), szepiony, dwuletni, wysokości 160-180 cm.

Wycenić zgodnie z przedmiarem - pozycja 2d.1.



**Pytanie nr 2:**

„Prosimy o informację czy pielęgnacja trawników i nasadzeń po zakończeniu robót również obejmuje przedmiot Zamówienia. Jeśli tak to prosimy o wskazanie okresu oraz uzupełnienie przedmiaru o dodatkową pozycję przedmiarową.”

**Odpowiedź na pytanie nr 2:**

Zamawiający informuje, że wykonanie trawników i nasadzeń wokół zagospodarowanego placu należy wykonać w sposób profesjonalny, z zachowaniem należytej staranności, tj. w zakresie sadzenia drzew:

- a) dostawę materiału szkółkarskiego, zgodnego z obowiązującymi normami i zaleceniami wydanymi przez Związek Szkółkarzy Polskich,
- b) do momentu wysadzenia należy zabezpieczyć rośliny przed wiatrem, słońcem i wysychaniem bryły korzeniowej,
- c) odpowiednie przygotowanie miejsca nasadzeń,
- d) rośliny należy wsadzić do samodzielnie wykopanego dołu, zasypać ziemią, obsypać korą i oddzielić obrzeżem foliowym od trawnika,
- e) nasadzenie materiału szkółkarskiego,
- f) obfite podlanie wodą
- g) opalikowanie i zabezpieczenie drzew,
- h) uporządkowanie terenu po zakończeniu prac,
- i) oznakowanie drzewa etykietą (nazwa gatunku, obwód pnia, data nasadzenia),
- j) po zakończeniu prac należy uzupełnić darni w miejscach ubytków,
- k) wymiana uschniętych i uszkodzonych roślin na koszt wykonawcy,
- l) utrzymanie nasadzonych drzew i trawników ramach obowiązującej gwarancji i rękojmi.

**Pytanie nr 3:**

„W pozycji 4 przedmiaru Zamawiający wskazują karczowanie drzew . Prosimy o informację czy Zamawiający posiada pozwolenie na wycinkę, jeśli nie to kto będzie odpowiedzialny za jej uzyskanie – Inwestor czy Wykonawca ?”

**Odpowiedź na pytanie nr 3:**

Zamawiający informuje, że Zamawiający zdecyduje w trakcie prac które samosiejki zostaną wycięte a które nie, wycinka nastąpi wyłącznie wówczas jeżeli zajdzie taka konieczność, decyzja i odpowiedzialność spoczywa na Zamawiającym.

**Pytanie nr 4:**

„Prosimy o uszczegółowienie dokumentacji o opis wykonania pasów ozdobnych z dekoracyjnych profili wskazanych w pozycji 38 przedmiaru ze wskazaniem materiału oraz opisu wykonania bądź przedstawienie projektu.”

**Odpowiedź na pytanie nr 4:**

Zamawiający informuje, że przedmiar robót jest tylko elementem pomocniczym przy wycenie robót. Szczegółowy opis wraz z rysunkami dotyczącymi wykonania poszczególnych elementów małej architektury zawiera opis przedmiotu zamówienia wraz z projektem. Okładzinę grilla należy nawiązać do istniejącej suchej fontanny zlokalizowanej na trasie ścieżki rekreacyjnej „SKAŁKA” – patrz projekt techniczny.

**Pytanie nr 5:**

„Prosimy o uszczegółowienie dokumentacji o opis wykonania pasów ozdobnych z dekoracyjnych profili wskazanych w pozycji 38 przedmiaru ze wskazaniem materiału oraz opisu wykonania bądź przedstawienie projektu.”

**Odpowiedź na pytanie nr 5:**

Zamawiający informuje, że przedmiar robót jest tylko elementem pomocniczym przy wycenie robót. Szczegółowy opis wraz z rysunkami dotyczącymi wykonania poszczególnych elementów małej architektury zawiera opis przedmiotu zamówienia wraz z projektem. Okładzinę grilla należy nawiązać do istniejącej suchej fontanny zlokalizowanej na trasie ścieżki rekreacyjnej „SKAŁKA” – patrz projekt techniczny.



---

**Pytanie nr 6:**

„Prosimy o uszczegółowienie dokumentacji o opis wykonania czapy grilla wskazanej w pozycji 35 przedmiaru ze wskazaniem materiału oraz opisu wykonania bądź przedstawienie projektu.”

**Odpowiedź na pytanie nr 6:**

Zamawiający informuje, że w projekcie technicznym wraz z opisem do projektu znajduje się grill murowany z okładziną kamienną, którą należy stylistycznie nawiązać do okładziny suchej fontanny o której mowa powyżej.

**Pytanie nr 7:**

„W przedmiarze robót w pozycji 18 Zamawiający wskazują obrzeża betonowe 30x8 natomiast na rysunku A-03 obrzeża 8x25. Prosimy o informację jaki materiał należy wycenić.”

**Odpowiedź na pytanie nr 7:**

Zamawiający informuje, że mimo iż na rysunku występują obrzeża 8x25x100, należy przyjąć obrzeża betonowe zgodnie z opisem do projektu i przedmiarem robót – utwardzenie terenu.